

EC03 - MOLÍ D'EN RIBÉ

Localització: Districte IV / Barri Riu Sud
Adreça: Plaça Pau Casals, s/n



DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Autoria: Desconeguda / Museïtzació: Dani Freixes i varis arquitectes.

Cronologia: Segle XIV / Descobriment: 1983 / Excavació: 1988 / Museïtzació: 2009 - 2020


Eta de creixement urbà: L'imponent llegat de l'Edat Mitjana (segles XI a XV)

Tipologia: Edifici industrial

Situació: Colindant pel sud amb la Torre Balldovina, en la Plaça de Pau Casals situada al Sud del centre històric de Santa Coloma.

Context històric: L'explotació de la zona arqueològica de la Torre Balldovina ha tingut com a resultat el descobriment d'un antic molí que es dedueix va estar actiu des del seu origen al segle XIV fins a començaments del segle XX. L'anomenat Molí d'en Ribé s'ha de relacionar històricament amb la propietat senyorial baix-medieval de la Torre Balldovina. Així mateix, la seva evolució és significativa des del moment en què es perllonga la seva vida com a molí fins que es fan efectives les conseqüències de la revolució industrial. És per això que cal remarcar l'important valor que pren el jaciment dins del patrimoni historicoartístic de Santa Coloma. L'any 1988 van iniciar els treballs d'explotació de les restes arqueològiques. L'any 2009, any el que el Molí va ser inclòs al present Catàleg amb protecció BCIL, es va posar en marxa la construcció d'un nou edifici per a l'ampliació del Museu Torre Balldovina, que a més incorporava les restes del Molí d'en Ribé com a element central i d'entrada a l'equipament. L'any 2020 van finalitzar les obres del nou museu, obrint l'edificació d'origen medieval als ciutadans de Santa Coloma.

Descripció: El Molí d'en Ribé és un molí fariner baix-medieval de grans dimensions i aspecte monumental, que al segle XVIII era propietat de la família Riber o Ribé, tot i que sempre ha estat relacionat amb la gran propietat senyorial de la Torre Balldovina. Arran de l'excavació s'ha pogut constatar que es conserven una sala amb quatre moles i, a un nivell inferior, els seus carcabans corresponents, a més d'una imponent canalització tallada a la roca per on sortia l'aigua, la qual podia ser aprofitada per regar els camps contigus. Quant a la datació de la construcció, tot i que no s'ha pogut determinar amb precisió, es situa anterior a la meitat del segle XIV. El molí va ser ampliat amb un nou edifici amb dues moles més entre finals del segle XVI i començaments del segle XVII. Aquests tipus de construccions van ser inutilitzats com a molins a finals del segle XIX i començaments del XX, passant a tenir altres utilitats tals com habitatges, d'aquí que hi apareguin noves edificacions al voltant. El projecte de museïtzació del Molí d'en Ribé inaugurat l'any 2020 va ser molt respectuós amb un dels edificis emblemes de la zona, la Torre Balldovina, amb el que comparteix l'espai sense disputar-ne el protagonisme. La museïtzació del molí, que assoleix l'objectiu de protegir-ne les restes, amplia l'espai públic amb una nova plaça que dona permeabilitat als jardins que l'envolten, incorporant dins d'aquests tancaments i cobertes de l'edifici.



Parcel·la Edifici / Element del Catàleg

PEPPA 1987: No incorporat PEPPSC 2009: Catàleg - EC37 PEPPSC 2023: Catàleg - EC03



Coordenades UTM
x = 433997
y = 4588645

Categoria de Protecció: BCIL
Nivell de Protecció: Volumètric + Entorn


Clau urbanística: 7a, equipament actual
Referència cadastral: 4088545DF3848G
Propietat: Ajuntament de Santa Coloma de Gr.
Ús actual: Museu

Regulació de la intervenció:

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ			ÀMBITS DE PROTECCIÓ								
			VOLUM		PARCIAL				ENTORN (*)		
			PRINCIPAL	AFEGITS	FAÇANA	COBERTA	INTERIOR	ESTRUCTURA	PARCEL·LA PRÒPIA	PARCEL·LES ANNEXES	VEGETACIÓ
PROPOSTES D'INTERVENCIÓ	RESTAURACIÓ	MANTENIMENT									
		CONSOLIDACIÓ									
		RESTITUCIÓ									
	REHABILITACIÓ	MODERNITZACIÓ									
		REUTILITZACIÓ									
		REESTRUCTURACIÓ									
	DECONSTRUCCIÓ	ENDERROC									
		SUBSTITUCIÓ									
	OBRA NOVA	EDIFICACIONS AUXILIARS		**							
	DESPLAÇAMENT	RELOCALITZACIÓ									
OBRES NO ADMESES	RECONSTRUCCIÓ										
	ALTERACIONS DE VOLUMS										
	REMUNTES I AMPLIACIONS EN ALÇADA										
	AMPLIACIONS EN PLANTA										
	REFORMES										
	NOVES OBERTURES										
	SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS										
	REDISTRIBUCIÓ INTERIOR										
	MODIFICACIÓ ELEMENTS ESTRUCTURALS										
OBSERVACIONS	NOVES EDIFICACIONS										
			* VEURE NORMATIVA D'ENTORNS ** S'ADMET LA REDISTRIBUCIÓ INTERIOR PER TAL D'ADEQUAR L'EDIFICI ALS NOUS USOS PERMESOS PEL PLANEJAMENT								

Optatiu Normatiu Preceptiu

MOLÍ D'EN RIBÉ - EC03



Entorn Edifici Catalogat

