



ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DE SANTA COLOMA

Document 4. Pressupost



## AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA  
 Títol 3 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POLIGON 42784	T	UNITAT	SUPERFICIE	ALÇADA PLA	Nº PLANTES		
2	parcel.la 02		1,000	40,000	3,000	1,000	120,000	C#*D#*E#*F#
3	parcel.la 03		1,000	81,000	3,000	2,000	486,000	C#*D#*E#*F#
4	parcel.la 04		1,000	65,000	3,000	2,000	390,000	C#*D#*E#*F#
5	parcel.la 05		1,000	57,000	3,000	1,000	171,000	C#*D#*E#*F#
6	parcel.la 06		1,000	43,000	3,000	2,000	258,000	C#*D#*E#*F#
7	parcel.la 07		1,000	42,000	3,000	2,000	252,000	C#*D#*E#*F#
8	parcel.la 08		1,000	230,000	3,000	2,000	1.380,000	C#*D#*E#*F#
9	parcel.la 09, 10, 17		1,000	1.178,000	3,000	1,000	3.534,000	C#*D#*E#*F#
10	Torre p.9-10-11		1,000	12,000	12,000	1,000	144,000	C#*D#*E#*F#
11	parcel.la 11		1,000	95,000	3,000	3,000	855,000	C#*D#*E#*F#
12	parcel.la 12		1,000	56,000	3,000	2,000	336,000	C#*D#*E#*F#
13	parcel.la 13		1,000	78,000	3,000	1,000	234,000	C#*D#*E#*F#
14	parcel.la 14		1,000	87,000	3,000	2,000	522,000	C#*D#*E#*F#
15	parcel.la 15		1,000	85,000	3,000	2,000	510,000	C#*D#*E#*F#
16	parcel.la 16		1,000	60,000	3,000	1,000	180,000	C#*D#*E#*F#
17	POLIGON 42767	T	UNITAT	SUPERFICIE	ALÇADA PLA	Nº PLANTES		
18	parcel.la 13		1,000	420,000	3,000	1,000	1.260,000	C#*D#*E#*F#
19			1,000	110,000	3,000	1,000	330,000	C#*D#*E#*F#
20	parcel.la 12,11		1,000	150,000	3,000	2,000	900,000	C#*D#*E#*F#
21	parcel.la 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
22	parcel.la 9,8		1,000	71,000	3,000	3,000	639,000	C#*D#*E#*F#
23	parcel.la 7		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
24	parcel.la 6		1,000	175,000	3,000	1,000	525,000	C#*D#*E#*F#
25	parcel.la 5		1,000	15,000	3,000	1,000	45,000	C#*D#*E#*F#
26	parcel.la 4		1,000	82,000	3,000	3,000	738,000	C#*D#*E#*F#
27	parcel.la 3		1,000	146,000	3,000	1,000	438,000	C#*D#*E#*F#
28	parcel.la 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
29	parcel.la 1		1,000	70,000	3,000	1,000	210,000	C#*D#*E#*F#
30	POLIGON 42745	T	UNITAT	SUPERFICIE	ALÇADA PLA	Nº PLANTES		
31	parcel.la 1,2		1,000	115,000	3,000	3,000	1.035,000	C#*D#*E#*F#
32	parcel.la 3		1,000	90,000	3,000	3,000	810,000	C#*D#*E#*F#
33	parcel.la 4		1,000	90,000	3,000	1,000	270,000	C#*D#*E#*F#
34	parcel.la 5		1,000	95,000	3,000	1,000	285,000	C#*D#*E#*F#
35	parcel.la 6, 7, 8		1,000	465,000	3,000	1,000	1.395,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.252,000

2 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 2

acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Llongitud	Amplada			
2	Generalitat		1,000	270,000	7,000		1.890,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1.890,000</b>	

3 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDENTIFICACIÓ	T	UNITAT	SUPERFICIE				
2	Rampa davant restaurant		1,000	131,000			131,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>131,000</b>	

4 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDENTIFICACIÓ	T	UNITAT	SUPERFICIE				
2	C. Andreu Vidal		1,000	2.027,000			2.027,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>2.027,000</b>	

5 F2R60010 m3 Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 20.142,000

6 F2R500B0 u Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 F2R50110 u Servei de sacs, capacitat 1,1 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

8 F2160100 m I-muntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANA	T	UNITAT	AMIDAMENT				

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 3

2	Rampa davant restaurant		1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3	Costat riu			26,000		26,000	C#*D#*E#*F#
4	BARRERA METAL.LICA (bionda)	T	UNITAT	AMIDAMENT			
5	Av. Generalitat		1,000	43,500		43,500	C#*D#*E#*F#
6	TANCAMENT METAL.LIC	T	UNITAT	AMIDAMENT			
7	POLIGON 42767 (Parcel.la 10)		1,000	50,000		50,000	C#*D#*E#*F#
8	POLIGON 42767 (Parcel.la 9, 8)		1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
9	POLIGON 42767 (Parcel.la 6, 5, 4)		1,000	55,000		55,000	C#*D#*E#*F#
10	BARANA	T	UNITAT	AMIDAMENT			
11	POLIGON 42784 (Parcel.la 7)		1,000	6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
12	POLIGON 42784 (Parcel.la 8)		1,000	6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
13	POLIGON 42767 (Parcel.la 7)		1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **246,500**

9 F21D0100 m2 Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDENTIFICACIÓ	T	UNITAT	LONGITUD	AMPLADA			
2			1,000	18,000	0,400		7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,200**

10 F2190040 m Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDENTIFICACIÓ	T	UNITAT	LONGITUD				
2	Poligon 42784		1,000	145,000			145,000	C#*D#*E#*F#
3	Davant Resturant		1,000	65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
4	cuneta		2,000	18,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5	Davant parcel.la 10		1,000	56,000			56,000	C#*D#*E#*F#
6	Oliveres		1,000	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
7	Davant oliveres		1,000	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **394,000**

11 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCAMENT DE FÀBRICA	T	UNITAT	LONGITUD	ALÇADA	AMPLADA		
2	POLIGON 42784 (Parcel.la 13)		1,000	163,000	3,000	0,300	146,700	C#*D#*E#*F#
3	POLIGON 42784 (Parcel.la 12,11)		1,000	14,000	3,000	0,300	12,600	C#*D#*E#*F#
4	POLIGON 42784 (Parcel.la 6, 5, 4, 3)		1,000	60,000	3,000	0,300	54,000	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 4

5	POLIGON 42745 (Parcel.la 1, 2, 3, 4)		1,000	45,000	3,000	0,300	40,500	C#*D#*E#*F#
6	TANCAMENT BLOCS DE FORMIGÓ	T	UNITAT	LONGITUD	ALÇADA	AMPLADA		
7	POLIGON 42784 (Parcel.la 7)		1,000	6,000	1,500	0,300	2,700	C#*D#*E#*F#
8	POLIGON 42784 (Parcel.la 8)		1,000	6,000	1,500	0,300	2,700	C#*D#*E#*F#
9	POLIGON 42767 (Parcel.la 7)		1,000	35,000	2,000	0,300	21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **280,200**

12 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POLIGON 42784	T	UNITAT					
2	Parcel.la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parcel.la 17-11			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	Davant Restaurant			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	POLIGON 42767	T	UNITAT					
6	Parcel.la 10			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

13 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDENTIFICACIÓ	T	UNITAT	AMPLE	LONGITUD			
2	Poligon 42784 (p. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,17)		1,000	2,200	145,000		319,000	C#*D#*E#*F#
3	davant restaurant		1,000	1,250	65,000		81,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,250**

14 END00001 PA Desmuntatge lluminària

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

15 END00002 PA Desmuntatge Bàcul amb mes de 2 projectors

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

16 END00003 PA Desmuntatge pal electric

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA  
Títol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Area				
2	Pollancreda		1,000	5.100,000			5.100,000	C#*D#*E#*F#
3	San Juan		1,000	405,000			405,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexió Pollancreda amb Andreu Vid		1,000	252,000			252,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.757,000**

2 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum				
2	Pollancreda i Generalitat		1,000	4.374,600			4.374,600	C#*D#*E#*F#
3	San Juan		1,000	191,900			191,900	C#*D#*E#*F#
4	Connexió Pollancreda amb Andreu Vid		1,000	81,500			81,500	C#*D#*E#*F#
5	Saneig Pollancreda i Generalitat		1,000	2.308,500			2.308,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.956,500**

3 F2260121 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum				
2	Pollancreda		1,000	2.379,300			2.379,300	C#*D#*E#*F#
3	Connexió Pollancreda amb Andreu Vid		1,000	474,300			474,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.853,600**

4 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDENTIFICACIÓ	T	UNITAT	SUPERFICIE				
2	Polígon 42784		1,000	472,000			472,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2.077,000			2.077,000	C#*D#*E#*F#
4	Polígon 42767		1,000	371,000			371,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2.326,000			2.326,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1.683,000			1.683,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	238,000			238,000	C#*D#*E#*F#
8	Polígon 42745		1,000	521,000			521,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.688,000**

5 F2260210 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llongitud	Amplada	Gruix		
2	Reblert saneig Pollancreda		1,000	270,500	9,370	1,750	4.435,524	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 6

3	Reblert saneig Generalitat		1,000	300,000	9,370	2,750	7.730,250	C#*D#*E#*F#
---	----------------------------	--	-------	---------	-------	-------	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **12.165,774**

6 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llongitud	Amplada	Gruix		
2	Formació d'esplanada E1		1,000	570,500	9,370	0,450	2.405,513	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.405,513**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 02 PAVIMENTACIÓ  
 Títol 3 01 SUBBASES I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9H10010	t	Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S-G-20 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum	Densitat			
2	Pollancreda		1,000	187,200	2,410		451,152	C#*D#*E#*F#
3	Connexió Pollancreda amb Andreu Vid		1,000	12,600	2,410		30,366	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **481,518**

2 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum	Densitat			
2	Pollancreda		1,000	187,300	2,410		451,393	C#*D#*E#*F#
3	Connexió Pollancreda amb Andreu Vid		1,000	12,400	2,410		29,884	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **481,277**

3 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Àrea				
2	Pollancreda esquerra		1,000	1.886,000			1.886,000	C#*D#*E#*F#
3	Pollancreda dreta residencial		1,000	1.308,600			1.308,600	C#*D#*E#*F#
4	Pollancreda dreta equipaments		1,000	1.231,500			1.231,500	C#*D#*E#*F#
5	Andreu Vidal		1,000	1.272,300			1.272,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.698,400**

4 F9H30010 t Microaglomerat en calent, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Densitat	Llongitud	Amplada	Gruix		
2	Andreu Vidal		2,410	289,100	5,700	0,020	79,427	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **79,427**

5 F9210020 m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum				
2	Pollancreda		1,000	1.385,200			1.385,200	C#*D#*E#*F#
3	Connexió Pollancreda amb Andreu Vid		1,000	55,200			55,200	C#*D#*E#*F#
4	San Juan		1,000	176,700			176,700	C#*D#*E#*F#
5	Voreres	T	Unitat	Àrea	Gruix			
6	Pollancreda esquerra		1,000	1.886,000	0,150		282,900	C#*D#*E#*F#
7	Pollancreda dreta residencial		1,000	1.308,600	0,150		196,290	C#*D#*E#*F#
8	Pollancreda dreta equipaments		1,000	1.231,500	0,150		184,725	C#*D#*E#*F#
9	Andreu Vidal		1,000	1.272,300	0,150		190,845	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.471,860**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 02 PAVIMENTACIÓ  
 Títol 3 02 VORADES, RIGOLES I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9F10220	m	Llamborda prefabricada de formigó de 20x10x8 cm formant tires de 20 cm d'amplària, inclou subministrament, transport, col·locació segons plànols, i rejuntat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Llongitud	Amplada			
2	San Juan		1,000	52,200	10,000		522,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **522,000**

2 F9750010 m Rigola de 20 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó, sense bissells ni bordons, de 20x20x8 cm, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament i col·locació amb morter adhesiu sobre base la base de formigó reglejada, i part proporcional de peces tallades a esbiaix, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat	longitud				
2	Trams corbs		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3	Guals de vianants		18,000	2,800			50,400	C#*D#*E#*F#
4	Guals de vehicles		2,000	5,200			10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **76,800**

3 F9660100 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 8

1	Corbes illeta	T	Unitats	2*PI*1/2	Radi			
2			6,000	3,142	0,800		15,082	C#*D#*E#*F#
3	Redondeig		0,918				0,918	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

4 F9670320 m Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb rigola de 20x20x8 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Llongitud				
2	Pollancreda esquerra		1,000	268,300			268,300	C#*D#*E#*F#
3	Pollancreda dreta		1,000	281,300			281,300	C#*D#*E#*F#
4	Generalitat esquerra		1,000	325,400			325,400	C#*D#*E#*F#
5	Generalitat dreta		1,000	226,000			226,000	C#*D#*E#*F#
6	Andreu Vidal		1,000	298,000			298,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.399,000**

5 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitats	Llongitud				
2	San Juan		2,000	52,200			104,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **104,400**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 02 PAVIMENTACIÓ  
 Títol 3 03 ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9910010	u	Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de formigó especial tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat					
2	Pollancreda esquerra		93,000				93,000	C#*D#*E#*F#
3	Pollancreda dreta		61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
4	Andreu Vidal		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **194,000**

2 F9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,17 m, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE **16,000**

3 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T						
2	Nebot		2,000	43,000		0,400	34,400	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>34,400</b>	

4 F98500A0 u Peça central de gual prefabricada de formigó de mides 60/57x40x10 cm, inclou subministrament, transport i col·locació sobre base de formigó amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guals de vehicles	T						
2	Gual 1		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
3	Gual 2		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4	Peces especials		8,000	1,500			12,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>56,000</b>	

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM  
 Títol 3 01 DRENATGES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
 1 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i -Pou f	T						
2	P24-P28		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	P23-P16		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
4	P16-P1		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
5	P6-P3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	P3-P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>139,000</b>	

2 FD5J0040 u Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250 plana o còncava. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i -Pou f	T						
2	P3-P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P6-P3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	P1-P11		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>49,000</b>	

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM  
 Títol 3 02 CLAVEGUERAM  
 Títol 4 01 FECALS  
 Títol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 10

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T						
2	F20-F19		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
3	F19-F18		7,010				7,010	C#*D#*E#*F#
4	F18-F17		8,900				8,900	C#*D#*E#*F#
5	F17-F16		7,190				7,190	C#*D#*E#*F#
6	F16-F15		9,820				9,820	C#*D#*E#*F#
7	F15-F14		22,130				22,130	C#*D#*E#*F#
8	F24-F25		14,400				14,400	C#*D#*E#*F#
9	F25-F26		25,930				25,930	C#*D#*E#*F#
10	F27-F13		12,140				12,140	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 116,160**

2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T						
2	F14-F13		25,230				25,230	C#*D#*E#*F#
3	F13-F12		29,760				29,760	C#*D#*E#*F#
4	F12-F11		41,880				41,880	C#*D#*E#*F#
5	F11-F10		38,820				38,820	C#*D#*E#*F#
6	F10-F9		47,630				47,630	C#*D#*E#*F#
7	F9-F8		59,410				59,410	C#*D#*E#*F#
8	F8-F7		67,640				67,640	C#*D#*E#*F#
9	F7-F1		119,640				119,640	C#*D#*E#*F#
10	F1-EVACUACIO_FECALS		87,920				87,920	C#*D#*E#*F#
11	F26-F27		40,090				40,090	C#*D#*E#*F#
12	U6-U1		54,030				54,030	C#*D#*E#*F#
13	U1-U2		90,910				90,910	C#*D#*E#*F#
14	U2-U3		92,380				92,380	C#*D#*E#*F#
15	U3-U4		119,580				119,580	C#*D#*E#*F#
16	U4-F1		84,130				84,130	C#*D#*E#*F#
17	U7-U1		62,150				62,150	C#*D#*E#*F#
18	U5-U3		44,550				44,550	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 1.105,750**

3 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T						
2	F20-F19		4,090				4,090	C#*D#*E#*F#
3	F19-F18		3,260				3,260	C#*D#*E#*F#
4	F18-F17		4,050				4,050	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 11

5	F17-F16	3,380	3,380	C#*D#*E#*F#
6	F16-F15	5,340	5,340	C#*D#*E#*F#
7	F15-F14	13,540	13,540	C#*D#*E#*F#
8	F24-F25	12,070	12,070	C#*D#*E#*F#
9	F25-F26	20,620	20,620	C#*D#*E#*F#
10	F27-F13	9,640	9,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,990**

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	F20-F19		4,090				4,090	C#*D#*E#*F#
3	F19-F18		3,260				3,260	C#*D#*E#*F#
4	F18-F17		4,050				4,050	C#*D#*E#*F#
5	F17-F16		3,380				3,380	C#*D#*E#*F#
6	F16-F15		5,340				5,340	C#*D#*E#*F#
7	F15-F14		13,540				13,540	C#*D#*E#*F#
8	F24-F25		12,070				12,070	C#*D#*E#*F#
9	F25-F26		20,620				20,620	C#*D#*E#*F#
10	F27-F13		9,640				9,640	C#*D#*E#*F#
11							0,000	

TOTAL AMIDAMENT **75,990**

5 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	F14-F13		16,010				16,010	C#*D#*E#*F#
3	F13-F12		19,040				19,040	C#*D#*E#*F#
4	F12-F11		27,030				27,030	C#*D#*E#*F#
5	F11-F10		25,220				25,220	C#*D#*E#*F#
6	F10-F9		31,020				31,020	C#*D#*E#*F#
7	F9-F8		38,710				38,710	C#*D#*E#*F#
8	F8-F7		37,940				37,940	C#*D#*E#*F#
9	F7-F1		62,100				62,100	C#*D#*E#*F#
10	F1-EVACUACIO_FECALS		39,400				39,400	C#*D#*E#*F#
11	F26-F27		30,860				30,860	C#*D#*E#*F#
12	U6-U1		30,400				30,400	C#*D#*E#*F#
13	U1-U2		41,120				41,120	C#*D#*E#*F#
14	U2-U3		41,810				41,810	C#*D#*E#*F#
15	U3-U4		47,010				47,010	C#*D#*E#*F#
16	U4-F1		33,930				33,930	C#*D#*E#*F#
17	U7-U1		33,940				33,940	C#*D#*E#*F#
18	U5-U3		17,800				17,800	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT **573,340**

6 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	F14-F13		16,010				16,010	C#*D#*E#*F#
3	F13-F12		19,040				19,040	C#*D#*E#*F#
4	F12-F11		27,030				27,030	C#*D#*E#*F#
5	F11-F10		25,220				25,220	C#*D#*E#*F#
6	F10-F9		31,020				31,020	C#*D#*E#*F#
7	F9-F8		38,710				38,710	C#*D#*E#*F#
8	F8-F7		37,940				37,940	C#*D#*E#*F#
9	F7-F1		62,100				62,100	C#*D#*E#*F#
10	F1-EVACUACIO_FECALS		39,400				39,400	C#*D#*E#*F#
11	F26-F27		30,860				30,860	C#*D#*E#*F#
12	U6-U1		30,400				30,400	C#*D#*E#*F#
13	U1-U2		41,120				41,120	C#*D#*E#*F#
14	U2-U3		41,810				41,810	C#*D#*E#*F#
15	U3-U4		47,010				47,010	C#*D#*E#*F#
16	U4-F1		33,930				33,930	C#*D#*E#*F#
17	U7-U1		33,940				33,940	C#*D#*E#*F#
18	U5-U3		17,800				17,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **573,340**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capitol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM  
Títol 3 02 CLAVEGUERAM  
Títol 4 01 FECALS  
Títol 5 02 CLAVEGUERAM

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
1 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou - Col·lector	T	u					
2	U5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	U7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Evacuació_Fecals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 FDD10010 u Pou de registre circular tipus "D" D=<80 cm d'obra de fabrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massísat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro



## AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T		U				
2	F20		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	F19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	F18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	F17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	F16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	F15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	F14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	F13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	F12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	F11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	F10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	F9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	F24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	F25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	F26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	F27-		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

- 3 FDD10030 u Pou de registre circular tipus "F" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T		U				
2	F8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	F7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	F1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	U6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	U5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 4 FDD20040 u Pou de registre quadrat tipus "G" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T		u				
2	U2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	U3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	U4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 5 FDD20070 u Pou de registre quadrat tipus "I" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, vessador i p.p. de connexions, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T		u				
2	F7-F1		49,420				49,420	C#*D#*E#*F#
3	U6-U1		31,770				31,770	C#*D#*E#*F#
4	U7-U1		45,830				45,830	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **127,020**

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T		u				
2	EVACUACIÓ_FECALS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	U1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	U7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 6 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T		m				
2	F20-F19		46,040				46,040	C#*D#*E#*F#
3	F19-F18		38,620				38,620	C#*D#*E#*F#
4	F18-F17		50,740				50,740	C#*D#*E#*F#
5	F17-F16		38,830				38,830	C#*D#*E#*F#
6	F16-F15		37,760				37,760	C#*D#*E#*F#
7	F15-F14		50,700				50,700	C#*D#*E#*F#
8	F14-F13		41,800				41,800	C#*D#*E#*F#
9	F13-F12		44,330				44,330	C#*D#*E#*F#
10	F12-F11		53,710				53,710	C#*D#*E#*F#
11	F11-F10		40,880				40,880	C#*D#*E#*F#
12	F10-F9		43,350				43,350	C#*D#*E#*F#
13	F9-F8		45,800				45,800	C#*D#*E#*F#
14	F24-F25		44,360				44,360	C#*D#*E#*F#
15	F25-F26		47,620				47,620	C#*D#*E#*F#
16	F26-F27		51,340				51,340	C#*D#*E#*F#
17	F27-F13		21,980				21,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **697,860**

- 7 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T		m				
2	F8-F7		36,810				36,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,810**

- 8 FD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T		m				
2	F7-F1		49,420				49,420	C#*D#*E#*F#
3	U6-U1		31,770				31,770	C#*D#*E#*F#
4	U7-U1		45,830				45,830	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **127,020**

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 15

9 FD7J0035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	U5-U3		23,240				23,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,240**

10 FD780050 m Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m					
2	F1-EVACUACIÓ_PLUVIALS		19,200				19,200	C#*D#*E#*F#
3	U1-U2		28,280				28,280	C#*D#*E#*F#
4	U2-U3		28,680				28,680	C#*D#*E#*F#
5	U3-U4		37,530				37,530	C#*D#*E#*F#
6	U4-F1		24,880				24,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **138,570**

11 PAA250 m Escamesa de sanejament a la xarxa principal, de polipropilè sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 KN/m², de 250 mm de diàmetre, amb junta elàstica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM  
 Títol 3 02 CLAVEGUERAM  
 Títol 4 02 PLUVIALS  
 Títol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
 1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	P24-P25		22,430				22,430	C#*D#*E#*F#
3	P25-P26		28,770				28,770	C#*D#*E#*F#
4	P26-P27		29,440				29,440	C#*D#*E#*F#
5	P27-P28		22,160				22,160	C#*D#*E#*F#
6	P28-P14		6,750				6,750	C#*D#*E#*F#
7	P23-P22		13,770				13,770	C#*D#*E#*F#
8	P22-P21		9,040				9,040	C#*D#*E#*F#
9	P21-P20		6,250				6,250	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 16

10	P20-P19		20,190				20,190	C#*D#*E#*F#
11	P19-P18		20,060				20,060	C#*D#*E#*F#
12	P18-P17		26,930				26,930	C#*D#*E#*F#
13	P17-P16		21,630				21,630	C#*D#*E#*F#
14	P16-P15		20,390				20,390	C#*D#*E#*F#
15	P15-P14		30,520				30,520	C#*D#*E#*F#
16	P14-P13		36,280				36,280	C#*D#*E#*F#
17	P13-P12		34,640				34,640	C#*D#*E#*F#
18	P12-P11		44,390				44,390	C#*D#*E#*F#
19	P11-P10		35,150				35,150	C#*D#*E#*F#
20	P6-P5		19,780				19,780	C#*D#*E#*F#
21	P5-P4		15,540				15,540	C#*D#*E#*F#
22	P4-P3		17,030				17,030	C#*D#*E#*F#
23	P3-P2		14,360				14,360	C#*D#*E#*F#
24	P2-P1		25,500				25,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **521,000**

2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	P10-P9		51,870				51,870	C#*D#*E#*F#
3	P9-P8		84,410				84,410	C#*D#*E#*F#
4	P8-P7		59,480				59,480	C#*D#*E#*F#
5	P7-P1		80,390				80,390	C#*D#*E#*F#
6	P1-EVACUACIÓ_PLUVIALS		47,030				47,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **323,180**

3 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	P24-P25		12,830				12,830	C#*D#*E#*F#
3	P25-P26		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	P26-P27		17,040				17,040	C#*D#*E#*F#
5	P27-P28		12,460				12,460	C#*D#*E#*F#
6	P28-P14		3,880				3,880	C#*D#*E#*F#
7	P23-P22		7,390				7,390	C#*D#*E#*F#
8	P22-P21		4,830				4,830	C#*D#*E#*F#
9	P21-P20		3,330				3,330	C#*D#*E#*F#
10	P20-P19		6,190				6,190	C#*D#*E#*F#
11	P19-P18		3,810				3,810	C#*D#*E#*F#
12	P18-P17		5,130				5,130	C#*D#*E#*F#
13	P17-P16		4,140				4,140	C#*D#*E#*F#
14	P16-P15		3,940				3,940	C#*D#*E#*F#
15	P15-P14		7,700				7,700	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 17

16	P14-P13	5,380	5,380	C#*D#*E#*F#
17	P13-P12	5,030	5,030	C#*D#*E#*F#
18	P12-P11	6,510	6,510	C#*D#*E#*F#
19	P11-P10	5,160	5,160	C#*D#*E#*F#
20	P6-P5	10,540	10,540	C#*D#*E#*F#
21	P5-P4	8,290	8,290	C#*D#*E#*F#
22	P4-P3	9,360	9,360	C#*D#*E#*F#
23	P3-P2	1,970	1,970	C#*D#*E#*F#
24	P2-P1	7,990	7,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **169,900**

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	P24-P25		12,830				12,830	C#*D#*E#*F#
3	P25-P26		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	P26-P27		17,040				17,040	C#*D#*E#*F#
5	P27-P28		12,460				12,460	C#*D#*E#*F#
6	P28-P14		3,880				3,880	C#*D#*E#*F#
7	P23-P22		7,390				7,390	C#*D#*E#*F#
8	P22-P21		4,830				4,830	C#*D#*E#*F#
9	P21-P20		3,330				3,330	C#*D#*E#*F#
10	P20-P19		6,190				6,190	C#*D#*E#*F#
11	P19-P18		3,810				3,810	C#*D#*E#*F#
12	P18-P17		5,130				5,130	C#*D#*E#*F#
13	P17-P16		4,140				4,140	C#*D#*E#*F#
14	P16-P15		3,940				3,940	C#*D#*E#*F#
15	P15-P14		7,700				7,700	C#*D#*E#*F#
16	P14-P13		5,380				5,380	C#*D#*E#*F#
17	P13-P12		5,030				5,030	C#*D#*E#*F#
18	P12-P11		6,510				6,510	C#*D#*E#*F#
19	P11-P10		5,160				5,160	C#*D#*E#*F#
20	P6-P5		10,540				10,540	C#*D#*E#*F#
21	P5-P4		8,290				8,290	C#*D#*E#*F#
22	P4-P3		9,360				9,360	C#*D#*E#*F#
23	P3-P2		1,970				1,970	C#*D#*E#*F#
24	P2-P1		7,990				7,990	C#*D#*E#*F#
25							0,000	

TOTAL AMIDAMENT **169,900**

5 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	P10-P9		14,910				14,910	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 18

3	P9-P8	21,720	21,720	C#*D#*E#*F#
4	P8-P7	14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
5	P7-P1	17,290	17,290	C#*D#*E#*F#
6	P1-EVACUACIÓ_PLUVIALS	17,110	17,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **85,030**

6 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3					
2	P10-P9		14,910				14,910	C#*D#*E#*F#
3	P9-P8		21,720				21,720	C#*D#*E#*F#
4	P8-P7		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	P7-P1		17,290				17,290	C#*D#*E#*F#
6	P1-EVACUACIÓ_PLUVIALS		17,110				17,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **85,030**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM  
Títol 3 02 CLAVEGUERAM  
Títol 4 02 PLUVIALS  
Títol 5 02 CLAVEGUERAM

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
1 FD350220 u Arqueta cega per a tub DN 500 mm (D.interior 427 mm) d'1,1x1,30 m i h=1,1 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	u					
2	P24-P28		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	P23-P16		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	P6-P3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

2 FD350230 u Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	u					
2	P23-P16		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	P16-P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	P3-P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

3 FD350240 u Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 19

completament acabat.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou i -Pou f	T	u				
2	P16-P1		16,000				16,000 C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>16,000</b>

4 FD350250 u Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou i -Pou f	T	u				
2	P16-P1		9,000				9,000 C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>9,000</b>

5 FD780050 m Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m				
2	P9-P8		47,060				47,060 C#*D#*E#*F#
3	P8-P7		35,410				35,410 C#*D#*E#*F#
4	P7-P1		50,680				50,680 C#*D#*E#*F#
5	P1-EVACUACIO_PLUVIALS		17,470				17,470 C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>150,620</b>

6 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m				
2	P24-P25		44,480				44,480 C#*D#*E#*F#
3	P25-P26		46,940				46,940 C#*D#*E#*F#
4	P26-P27		54,790				54,790 C#*D#*E#*F#
5	P27-P28		47,960				47,960 C#*D#*E#*F#
6	P28-P14		13,090				13,090 C#*D#*E#*F#
7	P23-P22		36,050				36,050 C#*D#*E#*F#
8	P22-P21		24,070				24,070 C#*D#*E#*F#
9	P21-P20		16,790				16,790 C#*D#*E#*F#
10	P20-P19		48,850				48,850 C#*D#*E#*F#
11	P6-P5		53,130				53,130 C#*D#*E#*F#
12	P5-P4		41,580				41,580 C#*D#*E#*F#
13	P4-P3		40,740				40,740 C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>468,470</b>

7 FD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m				
2	P19-P18		37,530				37,530 C#*D#*E#*F#
3	P18-P17		50,300				50,300 C#*D#*E#*F#
4	P17-P16		40,330				40,330 C#*D#*E#*F#
5	P16-P15		37,850				37,850 C#*D#*E#*F#
6	P15-P14		49,020				49,020 C#*D#*E#*F#
7	P3-P2		29,330				29,330 C#*D#*E#*F#
8	P2-P1		33,450				33,450 C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **277,810**

8 FD7J0035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou i - Pou f	T	m3				
2	P14-P13		43,730				43,730 C#*D#*E#*F#
3	P13-P12		42,030				42,030 C#*D#*E#*F#
4	P12-P11		53,670				53,670 C#*D#*E#*F#
5	P11-P10		42,490				42,490 C#*D#*E#*F#
6	P10-P9		43,400				43,400 C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **225,320**

9 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou - Col·lector	T	u				
2	EVACUACIÓ_PLUVIALS		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

10 FDD10010 u Pou de registre circular tipus "D" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massísat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pou	T	u				
2	P24		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
3	P25		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
4	P26		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
5	P27		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
6	P28		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
7	P23		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
8	P22		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
9	P21		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
10	P20		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
11	P18		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
12	P17		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 21

13	P16	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
14	P15	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	P13	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16	P12	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
17	P11	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
18	P10	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
19	P6	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
20	P5	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
21	P3	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
22	P2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

- 11 FDD10030 u Pou de registre circular tipus "F" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massiat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T	u					
2	P14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 12 FDD20040 u Pou de registre quadrat tipus "G" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massiat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T	u					
2	P8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 13 FDD20070 u Pou de registre quadrat tipus "I" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massiat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, vessador i p.p. de connexions, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou	T	u					
2	EVACUACIÓ_PLUVIALS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 14 PAA315 m Escamesa de sanejament a la xarxa principal, de polipropilè sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 KN/m<sup>2</sup>, de 315 mm de diàmetre, amb junta elàstica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 22

1	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
---	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

Obra	01	PRESSUPOST SAFARETJOS
Capitol	03	XARXA DE CLAVEGUERAM
Títol 3	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	01	SUBBASES I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9210020	m3	Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum				
2	Andreu Vidal		1,000	330,600			330,600	C#*D#*E#*F#
3	Josep Pons i Robada		1,000	95,760			95,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **426,360**

- 2 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum				
2	Andreu Vidal		1,000	330,600			330,600	C#*D#*E#*F#
3	Josep Pons i Robada		1,000	95,760			95,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **426,360**

- 3 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Volum	Densitat			
2	Andreu Vidal		1,000	99,180	2,410		239,024	C#*D#*E#*F#
3	Josep Pons i Robada		1,000	28,730	2,410		69,239	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **308,263**

Obra	01	PRESSUPOST SAFARETJOS
Capitol	04	XARXA D'AIGUA POTABLE
Títol 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m3					
2	1-2		4,260				4,260	C#*D#*E#*F#
3	2-3		76,480				76,480	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	3-4		66,080				66,080	C#*D#*E#*F#
5	4-20		10,930				10,930	C#*D#*E#*F#
6	4-5		68,260				68,260	C#*D#*E#*F#
7	5-21		7,420				7,420	C#*D#*E#*F#
8	5-6		42,300				42,300	C#*D#*E#*F#
9	6-7		87,890				87,890	C#*D#*E#*F#
10	7-8		103,710				103,710	C#*D#*E#*F#
11	9-2		8,920				8,920	C#*D#*E#*F#
12	9-10		9,700				9,700	C#*D#*E#*F#
13	10-11		1,560				1,560	C#*D#*E#*F#
14	11-12		98,870				98,870	C#*D#*E#*F#
15	12-13		1,560				1,560	C#*D#*E#*F#
16	13-18		8,260				8,260	C#*D#*E#*F#
17	18-19		4,570				4,570	C#*D#*E#*F#
18	13-14		109,610				109,610	C#*D#*E#*F#
19	14-16		12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
20	16-17		110,900				110,900	C#*D#*E#*F#
21	17-18		1,560				1,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **835,340**

2 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m3					
2	1-2		1,590				1,590	C#*D#*E#*F#
3	2-3		29,860				29,860	C#*D#*E#*F#
4	3-4		25,800				25,800	C#*D#*E#*F#
5	4-20		4,270				4,270	C#*D#*E#*F#
6	4-5		26,650				26,650	C#*D#*E#*F#
7	5-21		2,900				2,900	C#*D#*E#*F#
8	5-6		16,510				16,510	C#*D#*E#*F#
9	6-7		34,310				34,310	C#*D#*E#*F#
10	7-8		40,490				40,490	C#*D#*E#*F#
11	9-2		3,330				3,330	C#*D#*E#*F#
12	9-10		3,630				3,630	C#*D#*E#*F#
13	10-11		0,580				0,580	C#*D#*E#*F#
14	11-12		36,960				36,960	C#*D#*E#*F#
15	12-13		0,580				0,580	C#*D#*E#*F#
16	13-18		3,090				3,090	C#*D#*E#*F#
17	18-19		1,710				1,710	C#*D#*E#*F#
18	13-14		44,360				44,360	C#*D#*E#*F#
19	14-16		5,060				5,060	C#*D#*E#*F#
20	16-17		43,300				43,300	C#*D#*E#*F#
21	17-18		0,610				0,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **325,590**

3 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 24

s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m3					
2	1-2		1,590				1,590	C#*D#*E#*F#
3	2-3		29,860				29,860	C#*D#*E#*F#
4	3-4		25,800				25,800	C#*D#*E#*F#
5	4-20		4,270				4,270	C#*D#*E#*F#
6	4-5		26,650				26,650	C#*D#*E#*F#
7	5-21		2,900				2,900	C#*D#*E#*F#
8	5-6		16,510				16,510	C#*D#*E#*F#
9	6-7		34,310				34,310	C#*D#*E#*F#
10	7-8		40,490				40,490	C#*D#*E#*F#
11	9-2		3,330				3,330	C#*D#*E#*F#
12	9-10		3,630				3,630	C#*D#*E#*F#
13	10-11		0,580				0,580	C#*D#*E#*F#
14	11-12		36,960				36,960	C#*D#*E#*F#
15	12-13		0,580				0,580	C#*D#*E#*F#
16	13-18		3,090				3,090	C#*D#*E#*F#
17	18-19		1,710				1,710	C#*D#*E#*F#
18	13-14		44,360				44,360	C#*D#*E#*F#
19	14-16		5,060				5,060	C#*D#*E#*F#
20	16-17		43,300				43,300	C#*D#*E#*F#
21	17-18		0,610				0,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **325,590**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capítol 04 XARXA D'AIGUA POTABLE  
Títol 3 02 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDK20010	u	Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Adicional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 25

2	2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	3	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	4	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	5	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	7	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
7	8	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
8	9	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
9	10	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10	12	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
11	13	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	18	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
13	14	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
14	15	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	16	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16	17	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

3 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plans de detall, tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	Long (m)					
2	1-2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	4-20		15,400				15,400	C#*D#*E#*F#
4	5-21		10,450				10,450	C#*D#*E#*F#
5	9-10		13,660				13,660	C#*D#*E#*F#
6	13-18		11,630				11,630	C#*D#*E#*F#
7	14-16		17,600				17,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **74,740**

4 FFB10315 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	Long (m)					
2	6		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
3	11		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
4	17		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

5 FFB10335 m Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m3					
2	13-14		154,370				154,370	C#*D#*E#*F#
3	15-16		17,600				17,600	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT **171,970**

6 FFB10345 m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m					
2	2-3		107,720				107,720	C#*D#*E#*F#
3	3-4		93,070				93,070	C#*D#*E#*F#
4	4-20		15,400				15,400	C#*D#*E#*F#
5	4-5		96,140				96,140	C#*D#*E#*F#
6	5-21		10,450				10,450	C#*D#*E#*F#
7	5-6		59,580				59,580	C#*D#*E#*F#
8	6-7		123,780				123,780	C#*D#*E#*F#
9	7-8		146,070				146,070	C#*D#*E#*F#
10	16-17		156,200				156,200	C#*D#*E#*F#
11	17-18		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **810,610**

7 FFB10355 m Conducció PEAD D 200 mm, gruix 18,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m					
2	1-2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	9-2		12,560				12,560	C#*D#*E#*F#
4	9-10		13,660				13,660	C#*D#*E#*F#
5	10-11		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#
6	11-12		139,250				139,250	C#*D#*E#*F#
7	12-13		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#
8	13-18		11,630				11,630	C#*D#*E#*F#
9	18-19		6,440				6,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **193,940**

8 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	20		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	21		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

9 FJM30116 u Ventosa doble D100 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,000</b>	
10	FJM30117	u	Ventosa doble D150 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>2,000</b>	

11 FJM30118 u Ventosa doble D200 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,000</b>	

12 FN830005 u Vàlvula de retenció sense by-pass, de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Adicional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	

13 FN120415 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Adicional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	

14 FN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Adicional		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>3,000</b>	

15 FN120440 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 160 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Adicional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 13,000**

16 FN120450 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D 200 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 4,000**

17 PA008 u Hidrant soterrat DN100, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	H-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	H-2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H-3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Euro



## AMIDAMENTS

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT

18 PAACO63 m Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici	T	u					
2	B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	B4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	B5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	B6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	C1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	C2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	C3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	C4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	E2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12							0,000	

TOTAL AMIDAMENT

19 PAACO75 m Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici	T	u					
2	B1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	

TOTAL AMIDAMENT

20 PAAC110 m Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici	T	u					
2	E1 (Hospital)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capitol 04 XARXA D'AIGUA POTABLE  
Títol 3 03 OBRES DE FÀBRICA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
1 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node Ancoratge	T	Vol (m3)					
2	1		0,525				0,525	C#*D#*E#*F#
3	2		0,420				0,420	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 30

4	4	0,420	0,420	C#*D#*E#*F#
5	5	0,420	0,420	C#*D#*E#*F#
6	5a	0,490	0,490	C#*D#*E#*F#
7	6a	0,280	0,280	C#*D#*E#*F#
8	9	0,490	0,490	C#*D#*E#*F#
9	10	0,300	0,300	C#*D#*E#*F#
10	13	0,525	0,525	C#*D#*E#*F#
11	14	0,263	0,263	C#*D#*E#*F#
12	15a	0,280	0,280	C#*D#*E#*F#
13	18	0,420	0,420	C#*D#*E#*F#
14	19	0,530	0,530	C#*D#*E#*F#
15	20	0,420	0,420	C#*D#*E#*F#
16	21	0,420	0,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capitol 05 XARXA DE REG  
Títol 3 01 ABASTAMENT D'AIGUA DE REG

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
1 FFB20220 m Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nodo i - Nodo f	T	m					
2	34-35		289,300				289,300	C#*D#*E#*F#
3	36-37		300,300				300,300	C#*D#*E#*F#
4	38-39		305,800				305,800	C#*D#*E#*F#
5	32-33		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
6	40-41		415,800				415,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m					
2	1-2		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
3	2-3		3,360				3,360	C#*D#*E#*F#
4	3-4		20,710				20,710	C#*D#*E#*F#
5	4-5		22,920				22,920	C#*D#*E#*F#
6	5-6		34,250				34,250	C#*D#*E#*F#
7	6-7		26,170				26,170	C#*D#*E#*F#
8	7-8		85,050				85,050	C#*D#*E#*F#
9	8-9		53,960				53,960	C#*D#*E#*F#
10	9-10		52,140				52,140	C#*D#*E#*F#
11	10-11		14,340				14,340	C#*D#*E#*F#
12	11-12		82,500				82,500	C#*D#*E#*F#
13	12-13		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 31

14	13-19	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
15	19-20	2,510	2,510	C#*D#*E#*F#
16	20-21	10,120	10,120	C#*D#*E#*F#
17	21-22	35,750	35,750	C#*D#*E#*F#
18	22-23	82,500	82,500	C#*D#*E#*F#
19	23-24	169,400	169,400	C#*D#*E#*F#
20	24-25	55,000	55,000	C#*D#*E#*F#
21	25-26	55,000	55,000	C#*D#*E#*F#
22	26-27	88,880	88,880	C#*D#*E#*F#
23	27-28	75,720	75,720	C#*D#*E#*F#
24	28-29	44,000	44,000	C#*D#*E#*F#
25	29-30	44,000	44,000	C#*D#*E#*F#
26	30-31	3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
27	31-3	166,100	166,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.345,680**

3 FJZ10006 u Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigües amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capítol 05 XARXA DE REG  
Títol 3 02 REG DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FFB20230	m	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capítol 05 XARXA DE REG  
Títol 3 03 REG EMISSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJS50011	m	Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i reblliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nodei - Node f	T	Long (m)					

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 32

2	32-33	27,200	27,200	C#*D#*E#*F#
3	34-35	73,100	73,100	C#*D#*E#*F#
4	36-37	76,500	76,500	C#*D#*E#*F#
5	38-39	78,200	78,200	C#*D#*E#*F#
6	40-41	107,100	107,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **362,100**

2 FJSZ0019 u Vàlvula antisifó de connexió de 1/2", inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	33		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	34		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	37		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	39		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	41		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2" tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	35		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	36		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	38		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	40		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capítol 05 XARXA DE REG  
Títol 3 04 REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG220500	m	Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	m					
2	1-2		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 33

3	2-3	3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
4	3-4	4,400	4,400	C#*D#*E#*F#
5	4-5	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
6	5-6	6,600	6,600	C#*D#*E#*F#
7	6-7	7,700	7,700	C#*D#*E#*F#
8	7-8	8,800	8,800	C#*D#*E#*F#
9	8-9	9,900	9,900	C#*D#*E#*F#
10	9-10	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
11	10-11	12,100	12,100	C#*D#*E#*F#
12	11-12	13,200	13,200	C#*D#*E#*F#
13	12-13	14,300	14,300	C#*D#*E#*F#
14	13-19	20,900	20,900	C#*D#*E#*F#
15	19-20	22,000	22,000	C#*D#*E#*F#
16	20-21	23,100	23,100	C#*D#*E#*F#
17	21-22	24,200	24,200	C#*D#*E#*F#
18	22-23	25,300	25,300	C#*D#*E#*F#
19	23-24	26,400	26,400	C#*D#*E#*F#
20	24-25	27,500	27,500	C#*D#*E#*F#
21	25-26	28,600	28,600	C#*D#*E#*F#
22	26-27	29,700	29,700	C#*D#*E#*F#
23	27-28	30,800	30,800	C#*D#*E#*F#
24	28-29	31,900	31,900	C#*D#*E#*F#
25	29-30	33,000	33,000	C#*D#*E#*F#
26	30-31	34,100	34,100	C#*D#*E#*F#
27	31-3	3,300	3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **459,800**

2 FJ650002 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1" i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	23		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	28		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 34

3 FJM30012 u Vàlvula ventosa tipus 'ari barak' 2" o equivalent, trifuncional amb base de plàstic, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 FJSA0041 u Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	23		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	28		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

5 FJSA0021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus 'Easy rain' o equivalent, estanc, amb electrovàlvula incorporada, de connexió d'1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	23		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	28		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
16							0,000	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>14,000</b>	
6	FJSA0013	u	Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs completament acabat.					
1	Node	T	u					
2	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,000</b>	
7	FJSZ0E00	m	Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.					
1	Node i - Node f	T	m					
2	1-2		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#
3	2-3		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#
4	3-4		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
5	4-5		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
6	5-6		6,600				6,600	C#*D#*E#*F#
7	6-7		7,700				7,700	C#*D#*E#*F#
8	7-8		8,800				8,800	C#*D#*E#*F#
9	8-9		9,900				9,900	C#*D#*E#*F#
10	9-10		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
11	10-11		12,100				12,100	C#*D#*E#*F#
12	11-12		13,200				13,200	C#*D#*E#*F#
13	12-13		14,300				14,300	C#*D#*E#*F#
14	13-19		20,900				20,900	C#*D#*E#*F#
15	19-20		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
16	20-21		23,100				23,100	C#*D#*E#*F#
17	21-22		24,200				24,200	C#*D#*E#*F#
18	22-23		25,300				25,300	C#*D#*E#*F#
19	23-24		26,400				26,400	C#*D#*E#*F#
20	24-25		27,500				27,500	C#*D#*E#*F#
21	25-26		28,600				28,600	C#*D#*E#*F#
22	26-27		29,700				29,700	C#*D#*E#*F#
23	27-28		30,800				30,800	C#*D#*E#*F#
24	28-29		31,900				31,900	C#*D#*E#*F#
25	29-30		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
26	30-31		34,100				34,100	C#*D#*E#*F#
27	31-3		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#
28			0,000				0,000	
29			0,000				0,000	
30			0,000				0,000	
31			0,000				0,000	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>459,800</b>	
8	FN110030	u	Vàlvula de comporta, PN-16 i 2", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.					

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 36

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	9		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	10		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	19		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	25		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	31		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>15,000</b>	
9	FN310040	u	Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.					
1	Node	T	u					
2	4		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	5		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	11		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	12		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	14		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	15		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	16		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	17		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	18		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	22		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	23		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
13	24		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	27		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	28		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>42,000</b>	
10	FN760010	u	Regulador de pressió de bronze d'1" amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.					
1	Node	T	u					
2	4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 37

12	23	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
13	24	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
14	27	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	28	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16			0,000	
17			0,000	
18			0,000	
19			0,000	

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 05 XARXA DE REG  
 Títol 3 05 REG OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220200	m3	Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	Vol (m3)					
2	1-2		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#
3	2-3		2,120				2,120	C#*D#*E#*F#
4	3-4		29,710				29,710	C#*D#*E#*F#
5	4-5		29,710				29,710	C#*D#*E#*F#
6	5-6		14,130				14,130	C#*D#*E#*F#
7	6-7		4,330				4,330	C#*D#*E#*F#
8	7-8		1,350				1,350	C#*D#*E#*F#
9	8-9		5,550				5,550	C#*D#*E#*F#
10	9-10		49,520				49,520	C#*D#*E#*F#
11	10-11		52,090				52,090	C#*D#*E#*F#
12	11-12		49,520				49,520	C#*D#*E#*F#
13	12-13		66,030				66,030	C#*D#*E#*F#
14	34-35		94,750				94,750	C#*D#*E#*F#
15	13-19		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
16	19-20		1,510				1,510	C#*D#*E#*F#
17	20-21		6,070				6,070	C#*D#*E#*F#
18	21-22		21,460				21,460	C#*D#*E#*F#
19	22-23		49,520				49,520	C#*D#*E#*F#
20	23-24		101,680				101,680	C#*D#*E#*F#
21	24-25		33,010				33,010	C#*D#*E#*F#
22	36-37		98,350				98,350	C#*D#*E#*F#
23	38-39		100,150				100,150	C#*D#*E#*F#
24	25-26		33,010				33,010	C#*D#*E#*F#
25	26-27		53,350				53,350	C#*D#*E#*F#
26	27-28		45,450				45,450	C#*D#*E#*F#
27	28-29		26,410				26,410	C#*D#*E#*F#
28	29-30		26,410				26,410	C#*D#*E#*F#
29	30-31		1,980				1,980	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 38

30	31-3	99,700	99,700	C#*D#*E#*F#
31	32-33	36,030	36,030	C#*D#*E#*F#
32	40-41	136,170	136,170	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.273,870**

2 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	Vol (m3)					
2	1-2		0,680				0,680	C#*D#*E#*F#
3	2-3		0,440				0,440	C#*D#*E#*F#
4	3-4		6,140				6,140	C#*D#*E#*F#
5	4-5		6,140				6,140	C#*D#*E#*F#
6	5-6		2,920				2,920	C#*D#*E#*F#
7	6-7		0,890				0,890	C#*D#*E#*F#
8	7-8		0,280				0,280	C#*D#*E#*F#
9	8-9		1,150				1,150	C#*D#*E#*F#
10	9-10		10,230				10,230	C#*D#*E#*F#
11	10-11		10,760				10,760	C#*D#*E#*F#
12	11-12		10,230				10,230	C#*D#*E#*F#
13	12-13		13,640				13,640	C#*D#*E#*F#
14	34-35		35,870				35,870	C#*D#*E#*F#
15	13-19		0,310				0,310	C#*D#*E#*F#
16	19-20		0,310				0,310	C#*D#*E#*F#
17	20-21		1,250				1,250	C#*D#*E#*F#
18	21-22		4,430				4,430	C#*D#*E#*F#
19	22-23		10,230				10,230	C#*D#*E#*F#
20	23-24		21,010				21,010	C#*D#*E#*F#
21	24-25		6,820				6,820	C#*D#*E#*F#
22	36-37		37,240				37,240	C#*D#*E#*F#
23	38-39		37,920				37,920	C#*D#*E#*F#
24	25-26		6,820				6,820	C#*D#*E#*F#
25	26-27		11,020				11,020	C#*D#*E#*F#
26	27-28		9,390				9,390	C#*D#*E#*F#
27	28-29		5,460				5,460	C#*D#*E#*F#
28	29-30		5,460				5,460	C#*D#*E#*F#
29	30-31		0,410				0,410	C#*D#*E#*F#
30	31-3		20,600				20,600	C#*D#*E#*F#
31	32-33		13,640				13,640	C#*D#*E#*F#
32	40-41		51,560				51,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **343,250**

3 FDG30130 m Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert amb solera i dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node i - Node f	T	Long (m)					
2	6-7		7,220				7,220	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 39

3	8-9	9,240	9,240	C#*D#*E#*F#
4	20-21	10,120	10,120	C#*D#*E#*F#
5	23-24	169,400	169,400	C#*D#*E#*F#
6	29-30	44,000	44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **239,980**

4 FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	20		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	21		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	29		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	30		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	31		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	33		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	34		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	35		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	36		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	37		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	38		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	39		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	40		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	41		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

5 FDK20430 u Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 FJSD0550 u Arqueta rectangular de 54x38x32 cm, tipus 'rd' model vb1419 o equivalent, amb cargol per tancar, inclou subministrament, col·locació i muntatge amb graves al fons Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	23		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	26		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
16	27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	28		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capitol 05 XARXA DE REG  
 Títol 3 06 AIGUA POTABLE (REG)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
 1 FN830005 u Vàlvula de retenció sense by-pass, de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FN120305 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	u					
2	6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 41

TOTAL AMIDAMENT

3 FFB10305 m Conducció PEAD D 40 mm, gruix 3,7 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node	T	m					
2	6		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
3	26		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 05 XARXA DE REG  
 Títol 3 07 OBRES DE FÀBRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Node Ancoratge	T	Vol (m3)					
2	1		0,390				0,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA (AT, MT, BT)  
 Títol 3 01 XARXA COMPANYIA ELÈCTRICA  
 Títol 4 01 ESTACIÓ TRANSFORMADORA 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

2 FGKW0020 u Jocs d'empalmadors A/AI per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

3 FGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE

4 FGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 42

AMIDAMENT DIRECTE

5 FGZ0020 u Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

6 FG140050 u Quadre de baixa tensió 4 línies partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

7 FG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

8 FG1Z0020 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

9 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA (AT, MT, BT)  
 Títol 3 01 XARXA COMPANYIA ELÈCTRICA  
 Títol 4 02 ESTACIÓ TRANSFORMADORA 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

2 FGKW0020 u Jocs d'empalmadors A/AI per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

3 FGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE

4 FGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

5 FGZ0020 u Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 43

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
8	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
9	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	320,000

Obra	01	PRESSUPOST SAFARETJOS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA (AT, MT, BT)
Títol 3	01	XARXA COMPANYIA ELÈCTRICA
Títol 4	03	ESTACIÓ TRANSFORMADORA 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	170,000
2	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 44

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
8	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
9	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	310,000

Obra	01	PRESSUPOST SAFARETJOS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA (AT, MT, BT)
Títol 3	01	XARXA COMPANYIA ELÈCTRICA
Títol 4	04	ESTACIÓ TRANSFORMADORA 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	180,000
2	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	

Euro



## AMIDAMENTS

Pàg.: 45

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.		
				AMIDAMENT DIRECTE	200,000

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA (AT, MT, BT)  
 Títol 3 02 OBRA CIVIL XARXA COMPANYIA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FDG50155	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	AMIDAMENT DIRECTE	220,000
2	FDG50160	m	Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)	AMIDAMENT DIRECTE	20,000
3	FDG50185	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT + 2 reserves), inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	AMIDAMENT DIRECTE	360,000
4	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)	AMIDAMENT DIRECTE	280,000
5	FDK20110	u	Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.	AMIDAMENT DIRECTE	22,000

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA (AT, MT, BT)  
 Títol 3 03 DOCUMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FGZZ1000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 46

2	FGZZ2000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línies de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	FGZZ3000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la línia exterior per al subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 07 ENLLUMENAT PÚBLIC  
 Títol 3 01 SERVEIS GENERALS  
 Títol 4 01 QUADRE D'ENLLUMENAT QE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FG000210	u	Armarí d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F., previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclou obra civil necessària.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	FHM30010	u	Bàcul de 7 m d'alçada i 1,5 m de braç. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	AMIDAMENT DIRECTE	94,000
3	ENL00001	u	Braç de 1,5 metres de longitud a 4,5 metres d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i suportació a bàcul de 7 metres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	AMIDAMENT DIRECTE	16,000
4	FHN30040	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	AMIDAMENT DIRECTE	94,000
5	ENL00002	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols	AMIDAMENT DIRECTE	16,000
6	FG310020	m	Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2 .Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	AMIDAMENT DIRECTE	1.820,000
7	FG380020	m	Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.	AMIDAMENT DIRECTE	1.820,000
8	FGZZ0030	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a l'ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot	Euro	

## AMIDAMENTS

Pàg.: 47

inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capitol 07 ENLLUMENAT PÚBLIC  
Títol 3 01 SERVEIS GENERALS  
Títol 4 02 OBRA CIVIL SSGG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG50210	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE

2	FDG50220	m	Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

3	FDK20120	u	Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

4	FGD10015	u	Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capitol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

2	FDK2L006	u	Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

3	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
---	----------	---	---

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 48

AMIDAMENT DIRECTE

4	FDK2L016	u	Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

5	TEL00001	PA	Partida alçada a justificar per a la connexió amb la xarxa existent
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capitol 09 XARXA DE GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG10001	m	Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera)

AMIDAMENT DIRECTE

2	FDG50610	m	Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada)
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
Capitol 11 OBRES DE FÀBRICA  
Títol 3 01 MUR 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F4D00010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Sabata		2,000		2,850	0,400	2,280	C#*D#*E#*F#
3	Sabata		2,000	37,000		0,400	29,600	C#*D#*E#*F#
4	Alçat		1,000	37,000		2,190	81,030	C#*D#*E#*F#
5	Alçat		1,000		0,350	2,190	0,767	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	F4D00020	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	37,000		2,190	81,030	C#*D#*E#*F#
3	Alçat		1,000		0,350	2,190	0,767	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i nivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 49

2	Sabata		1,000	37,000	2,850	0,100	10,545	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>10,545</b>	
4	F4500010	m3	Formigó HA30/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	alçat		1,000	37,000	2,850	0,400	42,180	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>42,180</b>	
5	F4500030	m3	Formigó HA-30/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	37,000	0,350	2,190	28,361	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>28,361</b>	
6	F4B00020	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	70,540	90,000		6.348,600	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>6.348,600</b>	
7	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i compactació del material. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	37,000	1,700	2,190	137,751	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>137,751</b>	
8	FQ1Z0010	m2	Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	37,000		2,190	81,030	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>81,030</b>	

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 11 OBRES DE FÀBRICA  
 Títol 3 02 MUR 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F4D00010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 50

1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Sabata		2,000		2,850	0,400	2,280	C#*D#*E#*F#
3	Sabata		2,000	18,000		0,400	14,400	C#*D#*E#*F#
4	Alçat		1,000	18,000		2,350	42,300	C#*D#*E#*F#
5	Alçat		1,000		0,350	2,350	0,823	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>59,803</b>	
2	F4D00020	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	18,000		2,350	42,300	C#*D#*E#*F#
3	Alçat		1,000		0,350	2,350	0,823	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>43,123</b>	
3	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Sabata		1,000	18,000	2,850	0,100	5,130	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>5,130</b>	
4	F4500010	m3	Formigó HA30/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	18,000	2,850	0,400	20,520	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>20,520</b>	
5	F4500030	m3	Formigó HA-30/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	18,000	0,350	2,350	14,805	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>14,805</b>	
6	F4B00020	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	35,330	90,000		3.179,700	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>3.179,700</b>	
7	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i compactació del material. Tot inclòs.					

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 51

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	18,000	1,700	2,350	71,910	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>71,910</b>	

8 FQ1Z0010 m2 Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Unitat	Llarg	Ample	Gruix		
2	Alçat		1,000	18,000		2,350	42,300	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>42,300</b>	

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 13 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT  
 Títol 3 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA10015	m	Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Contenidors Passeig Pollancreda		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	Contenidors Avinguda Generalitat		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	Aparcament motos Passeig Pollancred		1,000	49,500			49,500	C#*D#*E#*F#
4	Aparcament motos Avinguda GGeneralit		1,000	26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
5	Càrrega i descàrrega Passieg Pollancr		1,000	48,000			48,000	C#*D#*E#*F#
6	Línia vial Passeig Pollancreda		1,000	352,200			352,200	C#*D#*E#*F#
7	Línia vial Avinguda Generalitat		1,000	282,600			282,600	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 858,300**

2 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitat	Llongitud				
2	Passeig Pollancreda vial		1,000	40,300			40,300	C#*D#*E#*F#
3	Passeig Pollancreda aparcament		1,000	73,800			73,800	C#*D#*E#*F#
4	Avinguda Generalitat aparcament		1,000	96,000			96,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 210,100**

3 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Unitats	Llongitud	Amplada			
2	Passeig Pollancreda		3,000	5,500	3,800		62,700	C#*D#*E#*F#
3	Avinguda Generalitat		2,000	5,500	3,800		41,800	C#*D#*E#*F#
4	Andreu Vidal		1,000	2,500	3,800		9,500	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 52

5	Andreu Vidal	1,000	7,500	3,800			28,500	C#*D#*E#*F#
6	Andreu Vidal	4,000	4,500	3,800			68,400	C#*D#*E#*F#
7	Mossen Josep Pons i Robada	1,000	7,500	3,800			28,500	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 239,400**

4 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

**AMIDAMENT DIRECTE 50,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 13 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT  
 Títol 3 02 PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PROT0001	m	Barana metàl·lica tipus PMC2-10a inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	Unitat	Llongitud				
2	Mur 1		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2		1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 55,000**

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 17 MEDI AMBIENT  
 Títol 3 01 INSTAL·LACIONS I MESURES DE GESTIÓ AMBIENTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RZA001	u	Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.

**AMIDAMENT DIRECTE 1,000**

2 F2RZA002 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta revestits amb làmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament acabat.

**AMIDAMENT DIRECTE 1,000**

3 F2RZA003 u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i completament acabat.

**AMIDAMENT DIRECTE 1,000**

4 F2RZA004 u Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i compactació del sòl (20 m2). Senyalització (panell de fusta o metàl·lic i supopr de fusta o metàl·lic). Tot completament acabat i tot inclòs.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 53

AMIDAMENT DIRECTE

5 F2ZA005 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolat del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 17 MEDI AMBIENT  
 Títol 3 02 MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES/COMPENSATÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQBA0001	m	Tancament d'1,8 m d'alçada a base de pals de fusta de 8-10 cm de diàmetre, distanciat 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. Inclou el subministrament i el muntatge de la tanca, tot acabat. Tot inclòs i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 17 MEDI AMBIENT  
 Títol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RA1001	m3	Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

2 F2RA1004 m3 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

3 F2RA1007 m3 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

4 F2RA1010 m3 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 17 MEDI AMBIENT  
 Títol 3 04 GESTIÓ D E RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 54

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RA1001	m3	Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

2 F2RA1004 m3 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

3 F2RA1007 m3 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

4 F2RA1010 m3 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

5 F2RA1013 m3 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

6 F2RA1016 m3 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada del residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

7 F2RA1019 m3 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 17 MEDI AMBIENT  
 Títol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 750 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 55

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	F2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m <sup>3</sup> ) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	F2RA0102	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m <sup>3</sup> ) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	F2RA0200	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus no especials, Classe II procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	F2RA0300	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus especials, Classe III procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra 01 PRESSUPOST SAFARETJOS  
 Capítol 18 SEGURETAT I SALUT  
 Títol 3 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	HBC10020	m	Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	600,000
2	H1500010	u	Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.	
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000
3	H1400010	u	Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.	
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000
4	HQU10010	u	Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements essencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.	
			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
5	HQUA0010	u	Farmacíola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.	

Euro

## AMIDAMENTS

Pàg.: 56

			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
6	H16F0010	u	Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.	
			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
7	H6AA0020	m	Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.	
			AMIDAMENT DIRECTE	600,000
8	HBC10030	m	Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	600,000
9	HB2C0010	m	Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	150,000

Euro



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	END00001	PA	Desmuntatge lluminària (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P-2	END00002	PA	Desmuntatge Bàcul amb mes de 2 projectors (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €
P-3	END00003	PA	Desmuntatge pal electric (SEIXANTA EUROS)	60,00 €
P-4	ENL00001	u	Braç de 1,5 metres de longitud a 4,5 metres d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i suportació a bàcul de 7 metres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	227,57 €
P-5	ENL00002	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	324,71 €
P-6	F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	6,02 €
P-7	F2160020	m3	Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	10,43 €
P-8	F2160100	m	I-muntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	3,92 €
P-9	F2190040	m	Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	2,55 €
P-10	F2190300	m2	Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)	5,17 €
P-11	F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	5,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	5,58 €
P-13	F2190710	m2	Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)	8,05 €
P-14	F21D0100	m2	Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	4,73 €
P-15	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	40,22 €
P-16	F2210010	m2	Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	0,95 €
P-17	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	3,26 €
P-18	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	5,39 €
P-19	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	5,29 €
P-20	F2220200	m3	Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs. (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	10,55 €
P-21	F2260121	m3	Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	2,97 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	F2260210	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	1,25 €
P-23	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (SET EUROS AMB NOU CENTIMS)	7,09 €
P-24	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	1,37 €
P-25	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	3,88 €
P-26	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	7,61 €
P-27	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	4,08 €
P-28	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	7,81 €
P-29	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i compactació del material. Tot inclòs. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	21,89 €
P-30	F2280500	m3	Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	29,50 €
P-31	F2R500B0	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	154,43 €
P-32	F2R50110	u	Servei de sacs, capacitat 1,1 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	19,48 €
P-33	F2R60010	m3	Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si	8,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	
P-34	F2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Clase I (terres o runes de pes específic inferior a 750 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)	4,03 €
P-35	F2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Clase I (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	6,04 €
P-36	F2RA0102	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Clase I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	10,97 €
P-37	F2RA0200	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus no especials, Clase II procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	39,30 €
P-38	F2RA0300	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus especials, Clase III procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	102,39 €
P-39	F2RA1001	m3	Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (QUINZE EUROS)	15,00 €
P-40	F2RA1004	m3	Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	16,67 €
P-41	F2RA1007	m3	Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (TRENTA-SIS EUROS)	36,00 €
P-42	F2RA1010	m3	Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DEU EUROS)	10,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-43	F2RA1013	m3	Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	12,98 €
P-44	F2RA1016	m3	Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada del residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (VINT EUROS)	20,00 €
P-45	F2RA1019	m3	Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	53,35 €
P-46	F2RZA001	u	Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat. (MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	1.222,24 €
P-47	F2RZA002	u	Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta revestits amb làmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament acabat. (TRES MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	3.045,68 €
P-48	F2RZA003	u	Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sol separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i completament acabat. (CINC-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	508,69 €
P-49	F2RZA004	u	Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i compactació del sol (20 m2). Senyalització (panell de fusta o metàl·lic i supopr de fusta o metàl·lic). Tot completament acabat i tot inclòs. (QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	494,08 €
P-50	F2RZA005	u	Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolat del sol. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat. (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	512,25 €
P-51	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	89,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-52	F4500010	m3	Formigó HA30/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs. (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	97,95 €
P-53	F4500030	m3	Formigó HA-30/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs. (CENT SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	107,79 €
P-54	F4B00020	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	1,12 €
P-55	F4D00010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	13,80 €
P-56	F4D00020	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)	19,08 €
P-57	F9210020	m3	Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	16,27 €
P-58	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	7,54 €
P-59	F9660100	m	Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (VINT EUROS)	20,00 €
P-60	F9670320	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb rigola de 20x20x8 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	26,72 €
P-61	F9750010	m	Rigola de 20 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó, sense bissets ni bordons, de 20x20x8 cm, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament i col·locació amb morter adhesiu sobre base la base de formigó reglejada, i part proporcional de peces tallades a esbix, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	11,36 €
P-62	F98500A0	u	Peça central de gual prefabricada de formigó de mides 60/57x40x10 cm, inclou subministrament, transport i col·locació sobre base de formigó amb morter (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	33,73 €
P-63	F9850120	u	Gual de vianants, 2,80x1,17 m, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	364,62 €
P-64	F9910010	u	Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de formigó especial tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	47,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	F9F10220	m	Llamborda prefabricada de formigó de 20x10x8 cm formant tires de 20 cm d'amplària, inclou subministrament, transport, col·locació segons plànols, i rejuntat amb morter (ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	11,28 €
P-66	F9F50010	m2	Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	26,81 €
P-67	F9H10010	t	Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	52,42 €
P-68	F9H10020	t	Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	55,93 €
P-69	F9H30010	t	Microaglomerat en calent, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	40,99 €
P-70	FBA10015	m	Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	0,75 €
P-71	FBA10115	m	Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	0,75 €
P-72	FBA30015	m2	Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	15,73 €
P-73	FBA30025	m2	Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	15,73 €
P-74	FD350220	u	Arqueta cega per a tub DN 500 mm (D.interior 427 mm) d'1,1x1,30 m i h=1,1 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)	196,05 €
P-75	FD350230	u	Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	229,29 €
P-76	FD350240	u	Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)	276,03 €
P-77	FD350250	u	Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	335,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-78	FD5J0020	u	Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat. (CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	118,96 €
P-79	FD5J0040	u	Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250 plana o còncaua. Tot inclòs completament acabat. (CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	130,95 €
P-80	FD780050	m	Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)	185,05 €
P-81	FD7J0015	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	20,87 €
P-82	FD7J0025	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	48,44 €
P-83	FD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	77,79 €
P-84	FD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	112,65 €
P-85	FD7Z0140	u	Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)	379,07 €
P-86	FDD10010	u	Pou de registre circular tipus "D" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	653,37 €
P-87	FDD10030	u	Pou de registre circular tipus "F" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat. (SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	722,89 €
P-88	FDD20040	u	Pou de registre quadrat tipus "G" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	815,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-89	FDD20070	u	Pou de registre quadrat tipus "I" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massísat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, vessador i p.p. de connexions, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament acabat. (NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	957,06 €
P-90	FDG10001	m	Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera) (TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	13,73 €
P-91	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	5,38 €
P-92	FDG30130	m	Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert amb solera i dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	21,71 €
P-93	FDG50155	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	11,76 €
P-94	FDG50160	m	Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	17,26 €
P-95	FDG50185	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT + 2 reserves), inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	54,16 €
P-96	FDG50210	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	8,82 €
P-97	FDG50220	m	Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (VINT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	20,13 €
P-98	FDG50610	m	Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada) (VINT-I-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	21,09 €
P-99	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.  (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	32,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-100	FDGZ0020	m	Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completament acabat. (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	21,57 €
P-101	FDK20010	u	Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.  (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	184,16 €
P-102	FDK20020	u	Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.  (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	218,48 €
P-103	FDK20110	u	Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols. (CENT SEIXANTA EUROS AMB SET CENTIMS)	160,07 €
P-104	FDK20120	u	Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	151,22 €
P-105	FDK20405	u	Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat. (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	78,40 €
P-106	FDK20430	u	Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat. (QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	473,55 €
P-107	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)	432,17 €
P-108	FDK2L006	u	Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	891,99 €
P-109	FDK2L016	u	Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs. (NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)	9,11 €
P-110	FFB10305	m	Conducció PEAD D 40 mm, gruix 3,7 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.  (DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	2,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-111	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.  (SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	6,38 €
P-112	FFB10335	m	Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.  (DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	19,46 €
P-113	FFB10345	m	Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.  (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	32,28 €
P-114	FFB10355	m	Conducció PEAD D 200 mm, gruix 18,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.  (CINQUANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)	50,17 €
P-115	FFB20220	m	Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.  (UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	1,74 €
P-116	FFB20230	m	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.  (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	3,79 €
P-117	FG000210	u	Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de porteció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.  (QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	4.940,32 €
P-118	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 línies partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.  (DOS MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	2.508,78 €
P-119	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.  (SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	794,59 €
P-120	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.  (MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	1.291,67 €
P-121	FG220500	m	Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.  (UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	1,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-122	FG310020	m	Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm <sup>2</sup> . Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.  (SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	7,28 €
P-123	FG380020	m	Cable nu de coure de 35 mm <sup>2</sup> de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.  (QUATRE EUROS)	4,00 €
P-124	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm <sup>2</sup> , inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.  (DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	17,76 €
P-125	FGD10015	u	Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.  (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	22,44 €
P-126	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.  (SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	7.958,15 €
P-127	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.  (VINT-I-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	21.926,13 €
P-128	FGH20040	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.  (VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	29.389,69 €
P-129	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat.  (MIL TRES-CENTS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	1.300,37 €
P-130	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm <sup>2</sup> Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.  (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)	68,08 €
P-131	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors A/AI per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.  (VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	872,87 €
P-132	FGZZ0030	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.  (DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	2.477,32 €
P-133	FGZZ1000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.	9.753,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tot inclòs (NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	
P-134	FGZZ2000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	9.753,26 €
P-135	FGZZ3000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	9.753,26 €
P-136	FHM30010	u	Bàcul de 7 m d'alçada i 1,5 m de braç. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	405,97 €
P-137	FHN30040	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	425,55 €
P-138	FJ650002	u	Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1" i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	49,63 €
P-139	FJM30012	u	Vàlvula ventosa tipus 'ari barak' 2" o equivalent, trifuncional amb base de plàstic, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	140,56 €
P-140	FJM30116	u	Ventosa doble D100 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	755,14 €
P-141	FJM30117	u	Ventosa doble D150 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	1.187,67 €
P-142	FJM30118	u	Ventosa doble D200 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	1.678,23 €
P-143	FJS10001	u	Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	159,48 €
P-144	FJS50011	m	Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm <sup>2</sup> . Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	1,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-145	FJSA0013	u	Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	272,94 €
P-146	FJSA0021	u	Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus 'Easy rain' o equivalent, estanc, amb electrovàlvula incorporada, de connexió d'1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	167,90 €
P-147	FJSA0041	u	Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	39,91 €
P-148	FJSD0550	u	Arqueta rectangular de 54x38x32 cm, tipus 'rd' model vb1419 o equivalent, amb cargol per tancar, inclou subministrament, col·locació i muntatge amb graves al fons Tot inclòs completament acabat. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	46,89 €
P-149	FJSZ0007	u	Vàlvula de rentat de connexió de 1/2" tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	6,45 €
P-150	FJSZ0019	u	Vàlvula antisifó de connexió de 1/2", inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	5,71 €
P-151	FJSZ0E00	m	Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	0,84 €
P-152	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. (DOS MIL CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	2.116,39 €
P-153	FJZ10006	u	Connexió de 2,5 m <sup>3</sup> /h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigües amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	985,63 €
P-154	FN110030	u	Vàlvula de comporta, PN-16 i 2", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	17,53 €
P-155	FN120305	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)	152,16 €
P-156	FN120415	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampalló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	337,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-157	FN120435	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (SIS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	608,29 €
P-158	FN120440	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 160 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	753,41 €
P-159	FN120450	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D 200 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	1.423,82 €
P-160	FN310040	u	Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.  (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	15,58 €
P-161	FN760010	u	Regulador de pressió de bronze d'1" amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.  (CENT SET EUROS AMB SET CENTIMS)	107,07 €
P-162	FN830005	u	Vàlvula de retenció sense by-pass, de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (CENT CATORZE EUROS AMB VINT CENTIMS)	114,20 €
P-163	FQ1Z0010	m2	Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs.  (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	9,66 €
P-164	FQBA0001	m	Tancament d'1,8 m d'alçada a base de pals de fusta de 8-10 cm de diàmetre, distanciat 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. Inclou el subministrament i el muntatge de la tanca, tot acabat. Tot inclòs i completament acabat.  (CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)	5,11 €
P-165	H1400010	u	Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.  (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	197,32 €
P-166	H1500010	u	Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.  (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	138,47 €
P-167	H16F0010	u	Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.  (SET-CENTS UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	701,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-168	H6AA0020	m	Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.  (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	3,65 €
P-169	HB2C0010	m	Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.  (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	18,65 €
P-170	HBC10020	m	Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part proporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.  (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	2,57 €
P-171	HBC10030	m	Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçada, inclou suports, col·locació i desmuntatge.  (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	2,52 €
P-172	HQU10010	u	Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements essencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.  (VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	863,85 €
P-173	HQUA0010	u	Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.  (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	38,21 €
P-174	PAA250	m	Escomesa de sanejament a la xarxa principal, de polipropilè sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 KN/m², de 250 mm de diàmetre, amb junta elàstica  (VUITANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	87,12 €
P-175	PAA315	m	Escomesa de sanejament a la xarxa principal, de polipropilè sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 KN/m², de 315 mm de diàmetre, amb junta elàstica  (CENT SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	107,49 €
P-176	PAAC110	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.  (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	360,54 €
P-177	PAAC063	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.  (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	260,96 €
P-178	PAAC075	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.  (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	325,12 €
P-179	PROT0001	m	Barana metàl·lica tipus PMC2-10a inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació totalment col·locada  (DOS-CENTS SETANTA EUROS)	270,00 €
P-180	TEL00001	PA	Partida alçada a justificar per a la connexió amb la xarxa existent  (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3.500,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------





## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-1	END00001	PA	Desmuntatge lluminària	120,00 €		
			Sense descomposició	120,00000 €		
P-2	END00002	PA	Desmuntatge Bàcul amb mes de 2 projectors	250,00 €		
			Sense descomposició	250,00000 €		
P-3	END00003	PA	Desmuntatge pal elèctric	60,00 €		
			Sense descomposició	60,00000 €		
P-4	ENL00001	u	Braç de 1,5 metres de longitud a 4,5 metres d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i suportació a bàcul de 7 metres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	227,57 €		
			Sense descomposició	227,57000 €		
P-5	ENL00002	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols	324,71 €		
			Sense descomposició	324,71000 €		
P-6	F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	6,02 €		
			B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	1,81200 €
					Altres conceptes	4,20800 €
P-7	F2160020	m3	Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	10,43 €		
			B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	9,06000 €
					Altres conceptes	1,37000 €
P-8	F2160100	m	l·muntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.	3,92 €		
			B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	0,60400 €
					Altres conceptes	3,31600 €
P-9	F2190040	m	Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	2,55 €		
			B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	0,60400 €
					Altres conceptes	1,94600 €
P-10	F2190300	m2	Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	5,17 €		
			B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	1,81200 €
					Altres conceptes	3,35800 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-11	F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	5,65 €
			B2RA0101	t
			Altres conceptes	3,83800 €
P-12	F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	5,58 €
			B2RA0101	t
			Altres conceptes	3,76800 €
P-13	F2190710	m2	Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	8,05 €
			B2RA0101	t
			Altres conceptes	7,65740 €
P-14	F21D0100	m2	Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	4,73 €
			B2RA0101	t
			Altres conceptes	4,12600 €
P-15	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclou la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.	40,22 €
			B2RA0101	t
			Altres conceptes	34,18000 €
P-16	F2210010	m2	Esbrassada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	0,95 €
			B2RA0100	t
			Altres conceptes	0,38580 €
P-17	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	3,26 €
			B0211000	kg
			Altres conceptes	2,66240 €
P-18	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	5,39 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,39000 €
P-19	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	5,29 €
			Altres conceptes	5,29000 €
P-20	F2220200	m3	Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs.	10,55 €
			Altres conceptes	10,55000 €
P-21	F2260121	m3	Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	2,97 €
	B03DU200	m3	Terra tolerable procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport	1,64400 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	1,27350 €
P-22	F2260210	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.	1,25 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	1,19750 €
P-23	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	7,09 €
	B03DU220	m3	Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i trans	5,83200 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	1,20550 €
P-24	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.	1,37 €
			Altres conceptes	1,37000 €
P-25	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.	3,88 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	3,82750 €
P-26	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	7,61 €
	B03DU210	m3	Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transpor	3,73200 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	3,82550 €
P-27	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.	4,08 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	4,02750 €
P-28	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la	7,81 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	
	B03DU210	m3	Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transpor	3,73200 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	4,02550 €
P-29	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i compactació del material. Tot inclòs.	21,89 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenos	20,36400 €
			Altres conceptes	1,52600 €
P-30	F2280500	m3	Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	29,50 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	27,55500 €
			Altres conceptes	1,94500 €
P-31	F2R500B0	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs.	154,43 €
			Altres conceptes	154,43000 €
P-32	F2R50110	u	Servei de sacs, capacitat 1,1 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs.	19,48 €
			Altres conceptes	19,48000 €
P-33	F2R60010	m3	Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	8,30 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	6,64400 €
			Altres conceptes	1,65600 €
P-34	F2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 750 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	4,03 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	4,03000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-35	F2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	6,04 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	6,04000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-36	F2RA0102	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	10,97 €
	B2RA0102	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	10,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	F2RA0200	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus no especials, Clase II procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	39,30 €
	B2RA0200	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus n Altres conceptes	39,30000 € 0,00000 €
P-38	F2RA0300	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus especials, Clase III procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	102,39 €
	B2RA0300	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus e Altres conceptes	102,39000 € 0,00000 €
P-39	F2RA1001	m3	Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	15,00 €
	B2RA1001	m3	Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del con Altres conceptes	15,00000 € 0,00000 €
P-40	F2RA1004	m3	Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	16,67 €
	B2RA1004	m3	Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del cont Altres conceptes	16,67000 € 0,00000 €
P-41	F2RA1007	m3	Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	36,00 €
	B2RA1007	m3	Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del conte Altres conceptes	36,00000 € 0,00000 €
P-42	F2RA1010	m3	Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	10,00 €
	B2RA1010	m3	Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del co Altres conceptes	10,00000 € 0,00000 €
P-43	F2RA1013	m3	Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	12,98 €
	B2RA1013	m3	Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització Altres conceptes	12,98000 € 0,00000 €
P-44	F2RA1016	m3	Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada del residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	20,00 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA1016	m3	Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament Altres conceptes	20,00000 € 0,00000 €
P-45	F2RA1019	m3	Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	53,35 €
	B2RA1019	m3	Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del co Altres conceptes	53,35000 € 0,00000 €
P-46	F2RZA001	u	Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.	1.222,24 €
			Altres conceptes	1.222,24000 €
P-47	F2RZA002	u	Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta revestits amb làmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament acabat.	3.045,68 €
			Altres conceptes	3.045,68000 €
P-48	F2RZA003	u	Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i completament acabat.	508,69 €
			Altres conceptes	508,69000 €
P-49	F2RZA004	u	Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i compactació del sòl (20 m2). Senyalització (panell de fusta o metàl·lic i supopr de fusta o metàl·lic). Tot completament acabat i tot inclòs.	494,08 €
			Altres conceptes	494,08000 €
P-50	F2RZA005	u	Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolot del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat.	512,25 €
			Altres conceptes	512,25000 €
P-51	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.	89,55 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	67,24200 € 22,30800 €
P-52	F4500010	m3	Formigó HA30/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.	97,95 €
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m Altres conceptes	74,91750 € 23,03250 €
P-53	F4500030	m3	Formigó HA-30/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.	107,79 €
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	74,91750 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	32,87250 €
P-54	F4B00020	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	1,12 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00654 €
			Altres conceptes	1,11346 €
P-55	F4D00010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.	13,80 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,61620 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,43000 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,18825 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	1,39000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,21079 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,35000 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,05750 €
			Altres conceptes	8,55726 €
P-56	F4D00020	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist.	19,08 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,61620 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,30000 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,18825 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	1,39000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,21079 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,35000 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,05750 €
			Altres conceptes	13,96726 €
P-57	F9210020	m3	Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.	16,27 €
	B0372U10	m3	Tot-u artificial amb un CBR 20	14,16800 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05250 €
			Altres conceptes	2,04950 €
P-58	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/l per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.	7,54 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08560 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,21079 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,22500 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,01438 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,72420 €
			Altres conceptes	0,28003 €
P-59	F9660100	m	Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	20,00 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9660100	m	Vorada corba fins a radis de 5 m, inclou p.p. de peces especials	8,42100 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,15928 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,31532 €
			Altres conceptes	6,10440 €
P-60	F9670320	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb rigola de 20x20x8 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	26,72 €
	B9740010	u	Peça de mortor de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	4,89600 €
	B9650310	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm	5,46000 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,87604 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	8,32520 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,16001 €
			Altres conceptes	7,00275 €
P-61	F9750010	m	Rigola de 20 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó, sense bissets ni bordons, de 20x20x8 cm, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament i col·locació amb mortor adhesiu sobre base la base de formigó reglejada, i part proporcional de peces tallades a esbiaix, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	11,36 €
	B9750010	u	Peça de formigó de 20x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	5,00500 €
	B0711020	kg	Mortor adhesiu tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,99960 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,84240 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,10355 €
			Altres conceptes	1,40945 €
P-62	F98500A0	u	Peça central de gual prefabricada de formigó de mides 60/57x40x10 cm, inclou subministrament, transport i col·locació sobre base de formigó amb mortor	33,73 €
	B98500A0	u	Peça central de gual, prefabricada de formigó, de mides 60/57x40x10 cm	25,51000 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,67694 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,20200 €
			Altres conceptes	4,34106 €
P-63	F9850120	u	Gual de vianants, 2,80x1,17 m, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	364,62 €
	B9850120	u	Gual de vianants, 2,80x1,17 m, amb part proporcional de peces centrals i peces espec	160,24000 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,59280 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	44,82800 €
			Altres conceptes	157,95920 €
P-64	F9910010	u	Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de formigó especial tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	47,20 €
	B9910010	u	Escocell 80x80 cm amb vorada tipus "fiol" o equivalent	18,07000 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,59280 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	7,68480 €
			Altres conceptes	19,85240 €
P-65	F9F10220	m	Llamborda prefabricada de formigó de 20x10x8 cm formant tires de 20 cm d'amplària, inclou subministrament, transport, col·locació segons plànols, i rejuntat amb mortor	11,28 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F10020	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix	2,50200 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	1,34484 € 7,43316 €
P-66	F9F50010	m2	Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.	<b>26,81 €</b>
	B9F50010	m2	Peça de formigó de 60x40x8 cm de gruix Altres conceptes	10,36320 € 16,44680 €
P-67	F9H10010	t	Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.	<b>52,42 €</b>
	B9H10120	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític	46,91000 €
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI Altres conceptes	2,11500 € 3,39500 €
P-68	F9H10020	t	Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.	<b>55,93 €</b>
	B9H10010	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat gr	49,48000 €
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI Altres conceptes	3,05500 € 3,39500 €
P-69	F9H30010	t	Microaglomerat en calent, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.	<b>40,99 €</b>
	B9H30010	t	Microaglomerat en calent	36,89000 €
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI Altres conceptes	0,70500 € 3,39500 €
P-70	FBA10015	m	Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	<b>0,75 €</b>
	B8ZBU200	kg	Pintura termoplàstica, per a marques vials Altres conceptes	0,44100 € 0,30900 €
P-71	FBA10115	m	Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	<b>0,75 €</b>
	B8ZBU200	kg	Pintura termoplàstica, per a marques vials Altres conceptes	0,22050 € 0,52950 €
P-72	FBA30015	m2	Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	<b>15,73 €</b>
	B8ZBU300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	2,65200 € 13,07800 €
P-73	FBA30025	m2	Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	<b>15,73 €</b>
	B8ZBU300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	2,65200 € 13,07800 €
P-74	FD350220	u	Arqueta cega per a tub DN 500 mm (D.interior 427 mm) d'1,1x1,30 m i h=1,1 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	<b>196,05 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	42,50000 €
	B0F95530	u	Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm	7,74000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	22,60612 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	2,07100 € 121,13288 €
P-75	FD350230	u	Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	<b>229,29 €</b>
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	49,75000 €
	B0F95530	u	Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm	8,17000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	24,65540 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	2,69230 € 144,02230 €
P-76	FD350240	u	Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	<b>276,03 €</b>
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	60,25000 €
	B0F95530	u	Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm	9,03000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	27,40912 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	3,21005 € 176,13083 €
P-77	FD350250	u	Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	<b>335,61 €</b>
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	73,50000 €
	B0F95530	u	Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm	10,32000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	30,67516 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	3,83135 € 217,28349 €
P-78	FD5J0020	u	Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massiat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat.	<b>118,96 €</b>
	BD5J0020	u	Embornal de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada de formig	74,42000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,10220 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	9,28580 € 34,15200 €
P-79	FD5J0040	u	Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc, massiat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250 plana o còncava. Tot inclòs completament acabat.	<b>130,95 €</b>
	BD5J0040	u	Embornal sifònic de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada d	86,41000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,10220 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	9,28580 € 34,15200 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-80	FD780050	m	Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	185,05 €
	BD78UU05	m	Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni	117,70000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	24,65540 €
			Altres conceptes	42,69460 €
P-81	FD7J0015	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	20,87 €
	BD7J0015	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p	17,04420 €
			Altres conceptes	3,82580 €
P-82	FD7J0025	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	48,44 €
	BD7J0025	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p	37,27080 €
			Altres conceptes	11,16920 €
P-83	FD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	77,79 €
	BD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p	60,69000 €
			Altres conceptes	17,10000 €
P-84	FD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	112,65 €
	BD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p	85,09860 €
			Altres conceptes	27,55140 €
P-85	FD7Z0140	u	Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.	379,07 €
	BD7Z0140	u	Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat	379,07000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-86	FDD10010	u	Pou de registre circular tipus "D" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.	653,37 €
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	22,26000 €
	BDD10000	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa	77,13000 €
	BDDZ0025	u	Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art	270,34000 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	35,75000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	45,46840 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,14349 €
			Altres conceptes	200,27811 €
P-87	FDD10030	u	Pou de registre circular tipus "F" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols	722,89 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.	
	B9B11200	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	63,36000 €
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	22,26000 €
	BDD10000	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa	77,13000 €
	BDDZ0025	u	Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art	270,34000 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	43,25000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	22,79824 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,38165 €
			Altres conceptes	221,37011 €
P-88	FDD20040	u	Pou de registre quadrat tipus "G" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.	815,79 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	111,25000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	174,18880 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,19263 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,52250 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,69230 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,85600 €
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	22,26000 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	4,65650 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,62750 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	4,79050 €
	BDDZ0025	u	Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art	270,34000 €
	BDD10000	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa	77,13000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,63237 €
			Altres conceptes	141,65090 €
P-89	FDD20070	u	Pou de registre quadrat tipus "I" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, vessador i p.p. de connexions, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament acabat.	957,06 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	134,50000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	119,75480 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,19263 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,52250 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	3,10650 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,85600 €
	B9B11200	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	80,96000 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	4,65650 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,62750 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BOD71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	4,79050 €
	BDDZ0025	u	Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art	270,34000 €
	BDD10000	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa	77,13000 €
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	22,26000 €
	BOD31000	m3	Llata de fusta de pi	0,63237 €
			Altres conceptes	232,73070 €
P-90	FDG10001	m	Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera)	13,73 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,75550 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,86000 €
			Altres conceptes	10,00450 €
P-91	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)	5,38 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,75550 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,86000 €
			Altres conceptes	1,65450 €
P-92	FDG30130	m	Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert amb solera i dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	21,71 €
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,	3,72300 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,40400 €
			Altres conceptes	11,58300 €
P-93	FDG50155	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	11,76 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11000 €
	BG22TP10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	7,11960 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,75550 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,86000 €
			Altres conceptes	0,91490 €
P-94	FDG50160	m	Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)	17,26 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11000 €
	BG22TP10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	7,11960 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	3,67400 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,86000 €
			Altres conceptes	5,49640 €
P-95	FDG50185	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT + 2 reserves), inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	54,16 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11000 €
	BG22TP10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	21,35880 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,40400 €
			Altres conceptes	26,28720 €
P-96	FDG50210	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	8,82 €
	BG22TK10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,06040 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,75550 €
			Altres conceptes	3,89410 €
P-97	FDG50220	m	Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	20,13 €
	BG22TK10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,06040 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,40400 €
			Altres conceptes	11,66560 €
P-98	FDG50610	m	Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada)	21,09 €
	BG22TP10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	3,55980 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,40400 €
			Altres conceptes	11,12620 €
P-99	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	32,48 €
	BG22TL10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	10,86500 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11000 €
	BDGZL004	m	Separadors per conductes de 125 mm	2,94000 €
	BDGZL002	m	Fil guia	0,56000 €
	BDGZL001	m	Cinta senyalització	0,25000 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	0,62868 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,85228 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man	2,09398 €
	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d	0,97812 €
			Altres conceptes	7,20194 €
P-100	FDGZ0020	m	Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completament acabat.	21,57 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	9,60600 €
			Altres conceptes	11,96400 €
P-101	FDK20010	u	Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completament	184,16 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			acabat.	
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p	25,59000 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	38,00000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	14,08880 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,07100 €
			Altres conceptes	104,41020 €
P-102	FDK20020	u	Arqueta tipus II, d'obra de fabrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	<b>218,48 €</b>
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p	25,59000 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	41,25000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	16,01000 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,27810 €
			Altres conceptes	133,35190 €
P-103	FDK20110	u	Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.	<b>160,07 €</b>
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	39,75000 €
	B0F95530	u	Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm	1,07500 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	10,56660 €
			Altres conceptes	108,67840 €
P-104	FDK20120	u	Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.	<b>151,22 €</b>
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p	25,59000 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	22,75000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,40400 €
			Altres conceptes	96,47600 €
P-105	FDK20405	u	Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.	<b>78,40 €</b>
	B7B1I020	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2	0,14350 €
	BDKZH5C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p	13,55000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,84850 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	6,25000 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,10355 €
			Altres conceptes	57,50445 €
P-106	FDK20430	u	Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.	<b>473,55 €</b>
	BDKZ0010	u	Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i b	52,35000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7B1I020	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2	0,56000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	14,00025 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	42,75000 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,65680 €
			Altres conceptes	362,23295 €
P-107	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	<b>432,17 €</b>
	BDKZL070	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o e	110,50000 €
	BDK2L070	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricad	295,82000 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	3,67939 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man	4,82778 €
			Altres conceptes	17,34283 €
P-108	FDK2L006	u	Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	<b>891,99 €</b>
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i	7,31848 €
	BDKZL144	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 140x70 cm, tipus LOCALRET o	336,40000 €
	BDK2L140	u	Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, prefabric	494,87000 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man	9,60268 €
			Altres conceptes	43,79884 €
P-109	FDK2L016	u	Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.	<b>9,11 €</b>
	BDGZL014	m	Obturador estanc per a conducte de 125 mm	8,31000 €
			Altres conceptes	0,80000 €
P-110	FFB10305	m	Conducció PEAD D 40 mm, gruix 3,7 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	<b>2,11 €</b>
	BFB11115	m	Tub de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió	1,48920 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	0,16533 €
			Altres conceptes	0,45547 €
P-111	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	<b>6,38 €</b>
	BFB11125	m	Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió	5,10000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	0,49599 €
			Altres conceptes	0,78401 €
P-112	FFB10335	m	Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	<b>19,46 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFB11145	m	Tub de polietilè de 125 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pres	13,90260 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,54308 €
			Altres conceptes	4,01432 €
P-113	FFB10345	m	Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	<b>32,28 €</b>
	BFB11155	m	Tub de polietilè de 160 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pres	23,28660 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,53506 €
			Altres conceptes	6,45834 €
P-114	FFB10355	m	Conducció PEAD D 200 mm, gruix 18,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	<b>50,17 €</b>
	BFB11165	m	Tub de polietilè de 200 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pres	36,80160 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	3,96792 €
			Altres conceptes	9,40048 €
P-115	FFB20220	m	Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	<b>1,74 €</b>
	BFB20220	m	Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pr	0,77520 €
			Altres conceptes	0,96480 €
P-116	FFB20230	m	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	<b>3,79 €</b>
	BFB20230	m	Tub de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pr	2,18280 €
			Altres conceptes	1,60720 €
P-117	FG000210	u	Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de porteció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.	<b>4.940,32 €</b>
	BG000210	u	Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst per a 6 sortides. Amb ca	4.940,32000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-118	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 línies partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.	<b>2.508,78 €</b>
	BG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 línies partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A	2.257,17000 €
			Altres conceptes	251,61000 €
P-119	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	<b>794,59 €</b>
	BG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, connexions i presa	709,70000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,20200 €
			Altres conceptes	81,68800 €
P-120	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	<b>1.291,67 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG1Z0020	u	Prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs CS, c	1.193,87000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,20200 €
			Altres conceptes	94,59800 €
P-121	FG220500	m	Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	<b>1,28 €</b>
	BG225510	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllan	0,26250 €
			Altres conceptes	1,01750 €
P-122	FG310020	m	Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	<b>7,28 €</b>
	BG310020	m	Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x10 mm2	4,70220 €
			Altres conceptes	2,57780 €
P-123	FG380020	m	Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.	<b>4,00 €</b>
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,14000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,37700 €
			Altres conceptes	2,48300 €
P-124	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	<b>17,76 €</b>
	BG390010	m	Conductor de baixa tensió d'alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors	12,64000 €
			Altres conceptes	5,12000 €
P-125	FGD10015	u	Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.	<b>22,44 €</b>
	BGD10015	u	Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra	15,21000 €
			Altres conceptes	7,23000 €
P-126	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	<b>7.958,15 €</b>
	BGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV)	7.444,92000 €
			Altres conceptes	513,23000 €
P-127	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.	<b>21.926,13 €</b>
	BGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un	20.488,43000 €
			Altres conceptes	1.437,70000 €
P-128	FGH20040	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.	<b>29.389,69 €</b>
	BGH20040	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos	27.684,42000 €
			Altres conceptes	1.705,27000 €
P-129	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat.	<b>1.300,37 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat.	1.300,37000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-130	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	68,08 €
	BGK226C0	m	Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x	36,62820 €
			Altres conceptes	31,45180 €
P-131	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors AI/AI per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.	872,87 €
	BGKW0020	u	Jocs d'empalmadors AI/AI per a cable 3x1x400 termoretràctil	778,52000 €
			Altres conceptes	94,35000 €
P-132	FGZZ0030	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.	2.477,32 €
	BGZZ0030	u	Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg	2.477,32000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-133	FGZZ1000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs	9.753,26 €
	BGZZ1000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la	9.753,26000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-134	FGZZ2000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs	9.753,26 €
	BGZZ2000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i bai	9.753,26000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-135	FGZZ3000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la línia exterior per al subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs	9.753,26 €
	BGZZ3000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la línia exterior per al subministramen	9.753,26000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-136	FHM30010	u	Bàcul de 7 m d'alçada i 1,5 m de braç. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	405,97 €
	BHM30010	u	Bàcul de 7 m d'alçada i 1,5 m de braç. Inclou caixa de connexió	284,00000 €
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	38,78000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	21,83764 €
			Altres conceptes	61,35236 €
P-137	FHN30040	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.	425,55 €
	BHN30040	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble niv	400,24000 €
			Altres conceptes	25,31000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-138	FJ650002	u	Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1" i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	49,63 €
	BJ650002	u	Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1" i 120 mesh amb presa mano	39,06000 €
			Altres conceptes	10,57000 €
P-139	FJM30012	u	Vàlvula ventosa tipus 'ari barak' 2" o equivalent, trifuncional amb base de plàstic, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	140,56 €
	BJM30012	u	Vàlvula ventosa tipus 'ari barak' o equivalent, de 2", trifuncional amb base de plàstic	129,89000 €
			Altres conceptes	10,67000 €
P-140	FJM30116	u	Ventosa doble D100 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	755,14 €
	BJM30116	u	Ventosa doble D 100 mm per a una PN 16 bar. Inclou part proporcional de peces espe	697,88000 €
			Altres conceptes	57,26000 €
P-141	FJM30117	u	Ventosa doble D150 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	1.187,67 €
	BJM30117	u	Ventosa doble D 150 mm per a una PN 16 bar. Inclou part proporcional de peces espe	1.101,77000 €
			Altres conceptes	85,90000 €
P-142	FJM30118	u	Ventosa doble D200 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	1.678,23 €
	BJM30118	u	Ventosa doble D 200 mm per a una PN 16 bar. Inclou part proporcional de peces espe	1.551,32000 €
			Altres conceptes	126,91000 €
P-143	FJS10001	u	Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	159,48 €
	BJS10001	u	Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou part proporcio	114,36000 €
			Altres conceptes	45,12000 €
P-144	FJS50011	m	Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i reblliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	1,33 €
	BJS50011	m	Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, a	0,75000 €
			Altres conceptes	0,58000 €
P-145	FJSA0013	u	Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs completament acabat.	272,94 €
	BJSA0013	u	Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou part proporcional de peces	223,02000 €
			Altres conceptes	49,92000 €
P-146	FJSA0021	u	Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus 'Easy rain' o equivalent, estanc, amb electrovàlvula incorporada, de connexió d'1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	167,90 €
	BJSA0021	u	Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus 'easy rain' o equivalent, estanc	137,22000 €
			Altres conceptes	30,68000 €
P-147	FJSA0041	u	Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	39,91 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJS0041	u	Solenoid d'impulsos per programació tbos	32,62000 €
			Altres conceptes	7,29000 €
P-148	FJSD0550	u	Arqueta rectangular de 54x38x32 cm, tipus 'rd' model vb1419 o equivalent, amb cargol per tancar, inclou subministrament, col·locació i muntatge amb graves al fons Tot inclòs completament acabat.	46,89 €
	BJSD00C0	u	Arqueta rectangular de 54x38x32 cm tipus 'rd vb1419' o equivalent, amb cargol per ta	23,15000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenos	0,84850 €
			Altres conceptes	22,89150 €
P-149	FJSZ0007	u	Vàlvula de rentat de connexió de 1/2" tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	6,45 €
	BJSZ0007	u	Vàlvula de rentat de connexió d'1/2" tipus 'netafim' o equivalent, inclou part proporcional	3,35000 €
			Altres conceptes	3,10000 €
P-150	FJSZ0019	u	Vàlvula antisifó de connexió de 1/2", inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	5,71 €
	BJSZ0010	u	Vàlvula antisifó per a purgat de canonades	2,61000 €
			Altres conceptes	3,10000 €
P-151	FJSZ0E00	m	Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	0,84 €
	BJSZ0E00	m	Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció	0,65000 €
			Altres conceptes	0,19000 €
P-152	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.	2.116,39 €
	BJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,	2.116,39000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-153	FJZ10006	u	Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigües amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.	985,63 €
	BJZ10006	u	Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula	985,63000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-154	FN110030	u	Vàlvula de comporta, PN-16 i 2", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	17,53 €
	BN110030	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, de ll	15,65000 €
			Altres conceptes	1,88000 €
P-155	FN120305	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	152,16 €
	BN120305	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1	120,66000 €
			Altres conceptes	31,50000 €
P-156	FN120415	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	337,54 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN120415	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1	306,07000 €
			Altres conceptes	31,47000 €
P-157	FN120435	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	608,29 €
	BN120435	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1	539,48000 €
			Altres conceptes	68,81000 €
P-158	FN120440	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 160 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	753,41 €
	BN120440	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1	670,84000 €
			Altres conceptes	82,57000 €
P-159	FN120450	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D 200 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	1.423,82 €
	BN120450	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1	1.332,07000 €
			Altres conceptes	91,75000 €
P-160	FN310040	u	Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	15,58 €
	BN310040	u	Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1"	6,80000 €
			Altres conceptes	8,78000 €
P-161	FN760010	u	Regulador de pressió de bronze d'1" amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.	107,07 €
	BN760010	u	Regulador de pressió de bronze d'1" amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou part proporcional	97,48000 €
			Altres conceptes	9,59000 €
P-162	FN830005	u	Vàlvula de retenció sense by-pass, de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	114,20 €
	BN830005	u	Vàlvula de retenció sense by-pass, de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a un	104,94000 €
			Altres conceptes	9,26000 €
P-163	FQ1Z0010	m2	Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs.	9,66 €
			Altres conceptes	9,66000 €
P-164	FQBA0001	m	Tancament d'1,8 m d'alçada a base de pals de fusta de 8-10 cm de diàmetre, distanciat 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. Inclou el subministrament i el muntatge de la tanca, tot acabat. Tot inclòs i completament acabat.	5,11 €
	BBC10002	m	Cinta plàstica	0,57000 €
	BQBA0002	u	Roll de fusta de h=2 m i d= 8 cm	1,42500 €
			Altres conceptes	3,11500 €
P-165	H1400010	u	Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.	197,32 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B1400010	u	Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb Altres conceptes	197,32000 € 0,00000 €
P-166	H1500010	u	Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.	<b>138,47 €</b>
	B1500010	u	Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyal Altres conceptes	138,47000 € 0,00000 €
P-167	H16F0010	u	Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.	<b>701,09 €</b>
	B16F0010	u	Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la Altres conceptes	701,09000 € 0,00000 €
P-168	H6AA0020	m	Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.	<b>3,65 €</b>
	B6AA0020	m	Amortització de tanca metàl·lica d'obra, simple torsió inclòs suports i peça de formigó Altres conceptes	1,70340 € 1,94660 €
P-169	HB2C0010	m	Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.	<b>18,65 €</b>
	BBM20010	m	Amortització de barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey Altres conceptes	12,61000 € 6,04000 €
P-170	HBC10020	m	Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.	<b>2,57 €</b>
	BBC10020	m	Amortització de balisa lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part Altres conceptes	0,62220 € 1,94780 €
P-171	HBC10030	m	Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.	<b>2,52 €</b>
	BBC10030	m	Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suport Altres conceptes	1,35000 € 1,17000 €
P-172	HQU10010	u	Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements essencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.	<b>863,85 €</b>
	BQU10010	u	Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudame Altres conceptes	863,85000 € 0,00000 €
P-173	HQUA0010	u	Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.	<b>38,21 €</b>
	BQUA0020	u	Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l Altres conceptes	38,21000 € 0,00000 €
P-174	PAA250	m	Escomesa de sanejament a la xarxa principal, de polipropilè sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 KN/m², de 250 mm de diàmetre, amb junta elàstica	<b>87,12 €</b>
	BD7J0010	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p	26,22000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	7,75214 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	6,27592 € 46,87194 €
P-175	PAA315	m	Escomesa de sanejament a la xarxa principal, de polipropilè sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 KN/m², de 315 mm de diàmetre, amb junta elàstica	<b>107,49 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD7J0015	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p	36,76200 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	8,54205 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	6,85228 € 55,33367 €
P-176	PAAC110	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.	<b>360,54 €</b>
	BFB11140	m	Tub de polietilè de 110 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pres	23,18800 €
	BN110040	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 16 bar de PN, de ll	27,90000 €
	B0F1D252	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-E	27,20000 €
	BDKZL070	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o e	110,50000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	4,94153 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	26,25640 € 140,55407 €
P-177	PAACO63	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.	<b>260,96 €</b>
	B0F1D252	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-E	19,04000 €
	BN310060	u	Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 2"	23,15000 €
	BDKZL040	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET o e	69,91000 €
	BFB11125	m	Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressi	9,35000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	4,40880 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	21,51744 € 113,58376 €
P-178	PAACO75	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica.	<b>325,12 €</b>
	BFB11130	m	Tub de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressi	10,62600 €
	B0F1D252	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-E	27,20000 €
	BN310060	u	Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 2"	23,15000 €
	BDKZL070	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o e	110,50000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	4,61087 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	26,25640 € 122,77673 €
P-179	PROT0001	m	Barana metàl·lica tipus PMC2-10a inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació totalment col·locada	<b>270,00 €</b>
			Sense descomposició	270,00000 €
P-180	TEL00001	PA	Partida alçada a justificar per a la connexió amb la xarxa existent	<b>3.500,00 €</b>
			Sense descomposició	3.500,00000 €



PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	01	Enderrocs i moviments de terra
Títol 3	01	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 6)	6,02	18.252,000	109.877,04
2	F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 12)	5,58	1.890,000	10.546,20
3	F2190300	m2	Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 10)	5,17	131,000	677,27
4	F2190710	m2	Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 13)	8,05	2.027,000	16.317,35
5	F2R60010	m3	Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 33)	8,30	20.142,000	167.178,60
6	F2R500B0	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 31)	154,43	8,000	1.235,44
7	F2R50110	u	Servei de sacs, capacitat 1,1 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 32)	19,48	40,000	779,20
8	F2160100	m	l-Imuntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 8)	3,92	246,500	966,28
9	F21D0100	m2	Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 14)	4,73	7,200	34,06

euros

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 2

10	F2190040	m	Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 9)	2,55	394,000	1.004,70
11	F2160020	m3	Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 7)	10,43	280,200	2.922,49
12	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 15)	40,22	44,000	1.769,68
13	F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 11)	5,65	400,250	2.261,41
14	END00001	PA	Desmuntatge lluminària (P - 1)	120,00	2,000	240,00
15	END00002	PA	Desmuntatge Bàcul amb mes de 2 projectors (P - 2)	250,00	2,000	500,00
16	END00003	PA	Desmuntatge pal electric (P - 3)	60,00	1,000	60,00

**TOTAL Títol 3 01.01.01 316.369,72**

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	01	Enderrocs i moviments de terra
Títol 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (P - 24)	1,37	5.757,000	7.887,09
2	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 17)	3,26	6.956,500	22.678,19
3	F2260121	m3	Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 21)	2,97	2.853,600	8.475,19
4	F2210010	m2	Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 16)	0,95	7.688,000	7.303,60
5	F2260210	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 22)	1,25	12.165,774	15.207,22

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 3

6	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 23)	7,09	2.405,513	17.055,09
---	----------	----	--	------	-----------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.01.02</b>				<b>78.606,38</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	02	Pavimentació
Títol 3	01	Subbases i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9H10010	t	Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 67)	52,42	481,518	25.241,17
2	F9H10020	t	Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 68)	55,93	481,277	26.917,82
3	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 58)	7,54	5.698,400	42.965,94
4	F9H30010	t	Microaglomerat en calent, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs. (P - 69)	40,99	79,427	3.255,71
5	F9210020	m3	Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 57)	16,27	2.471,860	40.217,16

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.02.01</b>				<b>138.597,80</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	-------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	02	Pavimentació
Títol 3	02	Vorades, rigoles i altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9F10220	m	Llamborda prefabricada de formigó de 20x10x8 cm formant tires de 20 cm d'amplària, inclou subministrament, transport, col·locació segons plànols, i rejuntat amb morter (P - 65)	11,28	522,000	5.888,16
2	F9750010	m	Rigola de 20 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó, sense bisells ni bordons, de 20x20x8 cm, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament i col·locació amb morter adhesiu sobre base la base de formigó reglejada, i part proporcional de peces tallades a esbiax, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 61)	11,36	76,800	872,45
3	F9660100	m	Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radi de 5 m amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 59)	20,00	16,000	320,00
4	F9670320	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb rigola de 20x20x8 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 60)	26,72	1.399,000	37.381,28
5	F9F50010	m2	Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 66)	26,81	104,400	2.798,96

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.02.02</b>				<b>47.260,85</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 4

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	02	Pavimentació
Títol 3	03	Escossells, guals i altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9910010	u	Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de formigó especial tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 64)	47,20	194,000	9.156,80
2	F9850120	u	Gual de vianants, 2,80x1,17 m, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 63)	364,62	16,000	5.833,92
3	F9F50010	m2	Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 66)	26,81	34,400	922,26
4	F98500A0	u	Peça central de gual prefabricada de formigó de mides 60/57x40x10 cm, inclou subministrament, transport i col·locació sobre base de formigó amb morter (P - 62)	33,73	56,000	1.888,88

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.02.03</b>				<b>17.801,86</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	03	Xarxa de clavegueram
Títol 3	01	Drenatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD5J0020	u	Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massiat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat. (P - 78)	118,96	139,000	16.535,44
2	FD5J0040	u	Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc, massiat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250 plana o còncaua. Tot inclòs completament acabat. (P - 79)	130,95	49,000	6.416,55

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.03.01</b>				<b>22.951,99</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	03	Xarxa de clavegueram
Títol 3	02	Clavegueram
Títol 4	01	Fecals
Títol 5	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)	5,29	116,160	614,49
2	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)	5,39	1.105,750	5.959,99
3	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 27)	4,08	75,990	310,04

euros



PRESSUPOST

Pàg.: 5

4	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 28)	7,81	75,990	593,48
5	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 25)	3,88	573,340	2.224,56
6	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 26)	7,61	573,340	4.363,12

**TOTAL Títol 5 01.03.02.01.01 14.065,68**

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	03	Xarxa de clavegueram
Títol 3	02	Clavegueram
Títol 4	01	Fecals
Títol 5	02	Clavegueram

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD7Z0140	u	Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 85)	379,07	3,000	1.137,21
2	FDD10010	u	Pou de registre circular tipus "D" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 86)	653,37	16,000	10.453,92
3	FDD10030	u	Pou de registre circular tipus "F" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat. (P - 87)	722,89	5,000	3.614,45
4	FDD20040	u	Pou de registre quadrat tipus "G" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	815,79	3,000	2.447,37
5	FDD20070	u	Pou de registre quadrat tipus "I" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, vessador i p.p. de connexions, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 89)	957,06	3,000	2.871,18
6	FD7J0015	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 81)	20,87	697,860	14.564,34
7	FD7J0025	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 82)	48,44	36,810	1.783,08

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 6

8	FD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 83)	77,79	127,020	9.880,89
9	FD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 84)	112,65	23,240	2.617,99
10	FD780050	m	Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 80)	185,05	138,570	25.642,38
11	PAA250	m	Escomesa de sanejament a la xarxa principal, de polipropilè sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 KN/m², de 250 mm de diàmetre, amb junta elàstica (P - 174)	87,12	12,000	1.045,44

**TOTAL Títol 5 01.03.02.01.02 76.058,25**

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	03	Xarxa de clavegueram
Títol 3	02	Clavegueram
Títol 4	02	Pluvials
Títol 5	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)	5,29	521,000	2.756,09
2	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)	5,39	323,180	1.741,94
3	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 27)	4,08	169,900	693,19
4	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 28)	7,81	169,900	1.326,92
5	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 25)	3,88	85,030	329,92
6	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 26)	7,61	85,030	647,08

**TOTAL Títol 5 01.03.02.02.01 7.495,14**

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
------	----	-----------------------

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Capítol	03	Xarxa de clavegueram
Títol 3	02	Clavegueram
Títol 4	02	Pluvials
Títol 5	02	Clavegueram

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD350220	u	Arqueta cega per a tub DN 500 mm (D.interior 427 mm) d'1,1x1,30 m i h=1,1 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 74)	196,05	23,000	4.509,15
2	FD350230	u	Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 75)	229,29	18,000	4.127,22
3	FD350240	u	Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 76)	276,03	16,000	4.416,48
4	FD350250	u	Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 77)	335,61	9,000	3.020,49
5	FD780050	m	Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 80)	185,05	150,620	27.872,23
6	FD7J0025	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 82)	48,44	468,470	22.692,69
7	FD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 83)	77,79	277,810	21.610,84
8	FD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 84)	112,65	225,320	25.382,30
9	FD7Z0140	u	Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 85)	379,07	1,000	379,07
10	FDD10010	u	Pou de registre circular tipus "D" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 86)	653,37	21,000	13.720,77
11	FDD10030	u	Pou de registre circular tipus "F" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat. (P - 87)	722,89	3,000	2.168,67
12	FDD20040	u	Pou de registre quadrat tipus "G" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons	815,79	3,000	2.447,37

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 8

13	FDD20070	u	plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	957,06	2,000	1.914,12
14	PAA315	m	Pou de registre quadrat tipus "I" D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, vessador i p.p. de connexions, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 89)	107,49	12,000	1.289,88

**TOTAL Títol 5 01.03.02.02 135.551,28**

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	03	Xarxa de clavegueram
Títol 3	03	Pavimentació
Títol 4	01	Subbases i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9210020	m3	Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 57)	16,27	426,360	6.936,88
2	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 58)	7,54	426,360	3.214,75
3	F9H10020	t	Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 68)	55,93	308,263	17.241,15

**TOTAL Títol 4 01.03.03.01 27.392,78**

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	04	Xarxa d'aigua potable
Títol 3	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)	5,29	835,340	4.418,95
2	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 27)	4,08	325,590	1.328,41
3	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 28)	7,81	325,590	2.542,86

**TOTAL Títol 3 01.04.01 8.290,22**

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	04	Xarxa d'aigua potable
Títol 3	02	Aigua potable

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK20010	u	Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat. (P - 101)	184,16	6,000	1.104,96
2	FDK20020	u	Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat. (P - 102)	218,48	15,000	3.277,20
3	FDGZ0020	m	Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat. (P - 100)	21,57	74,740	1.612,14
4	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 111)	6,38	78,000	497,64
5	FFB10335	m	Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 112)	19,46	171,970	3.346,54
6	FFB10345	m	Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 113)	32,28	810,610	26.166,49
7	FFB10355	m	Conducció PEAD D 200 mm, gruix 18,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 114)	50,17	193,940	9.729,97
8	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. (P - 152)	2.116,39	4,000	8.465,56
9	FJM30116	u	Ventosa doble D100 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 140)	755,14	1,000	755,14
10	FJM30117	u	Ventosa doble D150 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 141)	1.187,67	2,000	2.375,34
11	FJM30118	u	Ventosa doble D200 mm, per a una PN 16 bar. Inclou p.p. de peces especials i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 142)	1.678,23	1,000	1.678,23
12	FN830005	u	Vàlvula de retenció sense by-pass, de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 162)	114,20	4,000	456,80
13	FN120415	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 156)	337,54	4,000	1.350,16
14	FN120435	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 157)	608,29	3,000	1.824,87
15	FN120440	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 160 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i	753,41	13,000	9.794,33

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 10

16	FN120450	u	muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 158) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D 200 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 159)	1.423,82	4,000	5.695,28
17	PA008	u	Hidrant soterrat DN100, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 0)	708,48	3,000	2.125,44
18	PAACO63	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica. (P - 177)	260,96	10,000	2.609,60
19	PAACO75	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica. (P - 178)	325,12	1,000	325,12
20	PAAC110	m	Escomesa enterrada d'abastament d'aigua potable, formada per un tub de PEAD (PE-100), de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16atm i vàlvula de comporta allotjada en arqueta prefabricada de obra de fàbrica. (P - 176)	360,54	1,000	360,54

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02</b>	<b>83.551,35</b>
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	04	Xarxa d'aigua potable
Títol 3	03	Obres de Fàbrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 51)	89,55	6,203	555,48

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.04.03</b>	<b>555,48</b>
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	05	Xarxa de reg
Títol 3	01	Abastament d'aigua de reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB20220	m	Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 115)	1,74	1.421,200	2.472,89
2	FFB20230	m	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 116)	3,79	1.345,680	5.100,13
3	FJZ10006	u	Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigües amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. (P - 153)	985,63	1,000	985,63

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 11

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.01</b>	<b>8.558,65</b>
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	05	Xarxa de reg
Títol 3	02	Reg distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB20230	m	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 116)	3,79	60,000	227,40

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.02</b>	<b>227,40</b>
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	05	Xarxa de reg
Títol 3	03	Reg emissió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJS50011	m	Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 144)	1,33	362,100	481,59
2	FJSZ0019	u	Vàlvula antisifó de connexió de 1/2", inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 150)	5,71	5,000	28,55
3	FJSZ0007	u	Vàlvula de rentat de connexió de 1/2" tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 149)	6,45	5,000	32,25
4	FJS10001	u	Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 143)	159,48	30,000	4.784,40

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.03</b>	<b>5.326,79</b>
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	05	Xarxa de reg
Títol 3	04	Reg mesura, control i regulació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG220500	m	Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 121)	1,28	459,800	588,54
2	FJ650002	u	Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1" i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 138)	49,63	14,000	694,82
3	FJM30012	u	Vàlvula ventosa tipus 'ari barak' 2" o equivalent, trifuncional amb base de plàstic, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 139)	140,56	2,000	281,12
4	FJSA0041	u	Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 147)	39,91	14,000	558,74

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 12

5	FJSA0021	u	Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus 'Easy rain' o equivalent, estanc, amb electrovàlvula incorporada, de connexió d'1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 146)	167,90	14,000	2.350,60
---	----------	---	--	--------	--------	----------

6	FJSA0013	u	Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 145)	272,94	1,000	272,94
---	----------	---	---	--------	-------	--------

7	FJSZ0E00	m	Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 151)	0,84	459,800	386,23
---	----------	---	--	------	---------	--------

8	FN110030	u	Vàlvula de comporta, PN-16 i 2", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 154)	17,53	15,000	262,95
---	----------	---	---	-------	--------	--------

9	FN310040	u	Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1", inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 160)	15,58	42,000	654,36
---	----------	---	---	-------	--------	--------

10	FN760010	u	Regulador de pressió de bronze d'1" amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 161)	107,07	14,000	1.498,98
----	----------	---	---	--------	--------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.04</b>	<b>7.549,28</b>
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	05	Xarxa de reg
Títol 3	05	Reg Obra Civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220200	m3	Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs. (P - 20)	10,55	1.273,870	13.439,33
2	F2280500	m3	Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 30)	29,50	343,250	10.125,88
3	FDG30130	m	Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert amb solera i dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (P - 92)	21,71	239,980	5.209,97
4	FDK20405	u	Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat. (P - 105)	78,40	25,000	1.960,00
5	FDK20430	u	Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat. (P - 106)	473,55	1,000	473,55
6	FJSD0550	u	Arqueta rectangular de 54x38x32 cm, tipus 'rd' model vb1419 o equivalent, amb cargol per tancar, inclou subministrament, col·locació i muntatge amb graves al fons. Tot inclòs completament acabat. (P - 148)	46,89	18,000	844,02

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.05</b>	<b>32.052,75</b>
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	05	Xarxa de reg
Títol 3	06	Aigua potable (reg)

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FN830005	u	Valvula de retenció sense by-pass, de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 162)	114,20	2,000	228,40
2	FN120305	u	Valvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 155)	152,16	2,000	304,32
3	FFB10305	m	Conducció PEAD D 40 mm, gruix 3,7 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 110)	2,11	52,000	109,72
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.05.06</b>		<b>642,44</b>	

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	05	Xarxa de reg
Títol 3	07	Obres de Fàbrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 51)	89,55	0,390	34,92
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.05.07</b>		<b>34,92</b>	

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)
Títol 3	01	Xarxa companyia elèctrica
Títol 4	01	Estació transformadora 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 130)	68,08	180,000	12.254,40
2	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 131)	872,87	1,000	872,87
3	FGH20040	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament. (P - 128)	29.389,69	1,000	29.389,69
4	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 126)	7.958,15	2,000	15.916,30
5	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat. (P - 129)	1.300,37	1,000	1.300,37
6	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 línees partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs	2.508,78	2,000	5.017,56

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 14

7	FG1Z0010	u	completament acabat. (P - 118) Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 119)	794,59	8,000	6.356,72
8	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 120)	1.291,67	8,000	10.333,36
9	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 124)	17,76	430,000	7.636,80
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.06.01.01</b>		<b>89.078,07</b>	

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)
Títol 3	01	Xarxa companyia elèctrica
Títol 4	02	Estació transformadora 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 130)	68,08	80,000	5.446,40
2	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 131)	872,87	1,000	872,87
3	FGH20040	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament. (P - 128)	29.389,69	1,000	29.389,69
4	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 126)	7.958,15	2,000	15.916,30
5	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat. (P - 129)	1.300,37	1,000	1.300,37
6	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 línees partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat. (P - 118)	2.508,78	2,000	5.017,56
7	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 119)	794,59	9,000	7.151,31
8	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 120)	1.291,67	9,000	11.625,03
9	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 124)	17,76	320,000	5.683,20
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.06.01.02</b>		<b>82.402,73</b>	

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
------	----	-----------------------

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Capítol	06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)
Títol 3	01	Xarxa companyia elèctrica
Títol 4	03	Estació transformadora 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 130)	68,08	170,000	11.573,60
2	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors AII/Al per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 131)	872,87	1,000	872,87
3	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament. (P - 127)	21.926,13	1,000	21.926,13
4	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 126)	7.958,15	1,000	7.958,15
5	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat. (P - 129)	1.300,37	1,000	1.300,37
6	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 línies partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat. (P - 118)	2.508,78	1,000	2.508,78
7	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 119)	794,59	5,000	3.972,95
8	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 120)	1.291,67	5,000	6.458,35
9	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 124)	17,76	310,000	5.505,60
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.06.01.03</b>			<b>62.076,80</b>

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)
Títol 3	01	Xarxa companyia elèctrica
Títol 4	04	Estació transformadora 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FGK20040	m	Conductor mitja tensió de 3x400 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores (1circuit). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 130)	68,08	180,000	12.254,40
2	FGKW0020	u	Jocs d'empalmadors AII/Al per a cable 3x1x400 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 131)	872,87	1,000	872,87
3	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet,	21.926,13	1,000	21.926,13

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 16

4	FGG10040	u	Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 126)	7.958,15	1,000	7.958,15
5	FGHZ0020	u	Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat. (P - 129)	1.300,37	1,000	1.300,37
6	FG140050	u	Quadre de baixa tensió 4 línies partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat. (P - 118)	2.508,78	1,000	2.508,78
7	FG1Z0010	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 119)	794,59	1,000	794,59
8	FG1Z0020	u	Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 120)	1.291,67	1,000	1.291,67
9	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 124)	17,76	200,000	3.552,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.06.01.04</b>			<b>52.458,96</b>

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)
Títol 3	02	Obra civil xarxa companyia elèctrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG50155	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 93)	11,76	220,000	2.587,20
2	FDG50160	m	Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 94)	17,26	20,000	345,20
3	FDG50185	m	Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT + 2 reserves), inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 95)	54,16	360,000	19.497,60
4	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 91)	5,38	280,000	1.506,40
5	FDK20110	u	Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols. (P - 103)	160,07	22,000	3.521,54
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.06.02</b>			<b>27.457,94</b>

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)
Títol 3	03	Documentació

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FGZZ1000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (P - 133)	9.753,26	1,000	9.753,26
2	FGZZ2000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línies de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (P - 134)	9.753,26	1,000	9.753,26
3	FGZZ3000	u	Redacció del projecte elèctric de legalització de la línia exterior per al subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (P - 135)	9.753,26	1,000	9.753,26

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.06.03</b>	<b>29.259,78</b>
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	07	Enllumenat públic
Títol 3	01	Serveis generals
Títol 4	01	Quadre d'enllumenat OE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG000210	u	Armarí d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclou obra civil necessària. (P - 117)	4.940,32	1,000	4.940,32
2	FHM30010	u	Bàcul de 7 m d'alçada i 1,5 m de braç. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 136)	405,97	94,000	38.161,18
3	ENL00001	u	Braç de 1,5 metres de longitud a 4,5 metres d'alçada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior i suportació a bàcul de 7 metres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 4)	227,57	16,000	3.641,12
4	FHN30040	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 137)	425,55	94,000	40.001,70
5	ENL00002	u	Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols (P - 5)	324,71	16,000	5.195,36
6	FG310020	m	Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 122)	7,28	1.820,000	13.249,60
7	FG380020	m	Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 123)	4,00	1.820,000	7.280,00
8	FGZZ0030	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. (P - 132)	2.477,32	1,000	2.477,32

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 18

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.07.01.01</b>	<b>114.946,60</b>
Obra	01	Pressupost SAFARETJOS	
Capítol	07	Enllumenat públic	
Títol 3	01	Serveis generals	
Títol 4	02	Obra Civil SSGG	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG50210	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 96)	8,82	1.660,000	14.641,20
2	FDG50220	m	Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 97)	20,13	30,000	603,90
3	FDK20120	u	Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. (P - 104)	151,22	41,000	6.200,02
4	FGD10015	u	Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols. (P - 125)	22,44	94,000	2.109,36

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.07.01.02</b>	<b>23.554,48</b>
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	08	Xarxa de telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 107)	432,17	8,000	3.457,36
2	FDK2L006	u	Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 108)	891,99	1,000	891,99
3	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 99)	32,48	504,000	16.369,92
4	FDK2L016	u	Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs. (P - 109)	9,11	45,000	409,95
5	TEL00001	PA	Partida alçada a justificar per a la connexió amb la xarxa existent (P - 180)	3.500,00	1,000	3.500,00

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.08</b>	<b>24.629,22</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 19

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	09	Xarxa de gas

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG10001	m	Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera) (P - 90)	13,73	380,000	5.217,40
2	FDG50610	m	Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada) (P - 98)	21,09	10,000	210,90

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.09</b>	<b>5.428,30</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	11	Obres de fabrica
Títol 3	01	Mur 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F4D00010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 55)	13,80	113,677	1.568,74
2	F4D00020	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 56)	19,08	81,797	1.560,69
3	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 51)	89,55	10,545	944,30
4	F4500010	m3	Formigó HA30/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs. (P - 52)	97,95	42,180	4.131,53
5	F4500030	m3	Formigó HA-30/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs. (P - 53)	107,79	28,361	3.057,03
6	F4B00020	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 54)	1,12	6.348,600	7.110,43
7	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i compactació del material. Tot inclòs. (P - 29)	21,89	137,751	3.015,37
8	FQ1Z0010	m2	Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs. (P - 163)	9,66	81,030	782,75

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.11.01</b>	<b>22.170,84</b>
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	11	Obres de fabrica
Títol 3	02	Mur 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F4D00010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 55)	13,80	59,803	825,28
2	F4D00020	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 56)	19,08	43,123	822,79
3	F3Z10020	m3	Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 51)	89,55	5,130	459,39
4	F4500010	m3	Formigó HA30/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs. (P - 52)	97,95	20,520	2.009,93

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 20

5	F4500030	m3	Formigó HA-30/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs. (P - 53)	107,79	14,805	1.595,83
6	F4B00020	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 54)	1,12	3.179,700	3.561,26
7	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i compactació del material. Tot inclòs. (P - 29)	21,89	71,910	1.574,11
8	FQ1Z0010	m2	Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs. (P - 163)	9,66	42,300	408,62

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.11.02</b>	<b>11.257,21</b>
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	13	Senyalització i abalissament
Títol 3	01	Senyalització horitzontal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA10015	m	Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 70)	0,75	858,300	643,73
2	FBA10115	m	Pintat sobre paviment de línia discontinua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 71)	0,75	210,100	157,58
3	FBA30025	m2	Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 73)	15,73	239,400	3.765,76
4	FBA30015	m2	Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 72)	15,73	50,000	786,50

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.13.01</b>	<b>5.353,57</b>
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	13	Senyalització i abalissament
Títol 3	02	Protecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PROT0001	m	Barana metàl·lica tipus PMC2-10a inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació totalment col·locada (P - 179)	270,00	55,000	14.850,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.13.02</b>	<b>14.850,00</b>
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	17	Medi Ambient
Títol 3	01	Instal·lacions i mesures de gestió ambiental

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2RZA001	u	Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.	1.222,24	1,000	1.222,24

euros



PRESSUPOST

Pàg.: 21

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	F2RZA002	u	(P - 46) Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta revestits amb làmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament acabat. (P - 47)	3.045,68	1,000	3.045,68
3	F2RZA003	u	Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i completament acabat. (P - 48)	508,69	1,000	508,69
4	F2RZA004	u	Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i compactació del sòl (20 m2). Senyalització (panell de fusta o metàl·lic i supors de fusta o metàl·lic). Tot completament acabat i tot inclòs. (P - 49)	494,08	1,000	494,08
5	F2RZA005	u	Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolat del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat. (P - 50)	512,25	1,000	512,25
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.17.01</b>		<b>5.782,94</b>	

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	17	Medi Ambient
Títol 3	02	Mesures preventives/correctores/compensatòries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQBA0001	m	Tancament d'1,8 m d'alçada a base de pals de fusta de 8-10 cm de diàmetre, distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. Inclou el subministrament i el muntatge de la tanca, tot acabat. Tot inclòs i completament acabat. (P - 164)	5,11	650,000	3.321,50

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.17.02</b>		<b>3.321,50</b>
--------------	----------------	--	-----------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	17	Medi Ambient
Títol 3	03	Gestió de residus de demolició

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2RA1001	m3	Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 39)	15,00	1,910	28,65
2	F2RA1004	m3	Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 40)	16,67	11,700	195,04
3	F2RA1007	m3	Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del	36,00	397,680	14.316,48

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 22

4	F2RA1010	m3	procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 41) Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 42)	10,00	17,170	171,70
---	----------	----	---	-------	--------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.17.03</b>		<b>14.711,87</b>
--------------	----------------	--	-----------------	--	------------------

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	17	Medi Ambient
Títol 3	04	Gestió de residus generats durant l'obra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2RA1001	m3	Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 39)	15,00	123,920	1.858,80
2	F2RA1004	m3	Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 40)	16,67	8,840	147,36
3	F2RA1007	m3	Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 41)	36,00	42,440	1.527,84
4	F2RA1010	m3	Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 42)	10,00	9,010	90,10
5	F2RA1013	m3	Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 43)	12,98	48,410	628,36
6	F2RA1016	m3	Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada del residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 44)	20,00	110,330	2.206,60
7	F2RA1019	m3	Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 45)	53,35	66,140	3.528,57

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.17.04</b>		<b>9.987,63</b>
--------------	----------------	--	-----------------	--	-----------------

euros

PRESSUPOST \*

Pàg.: 23

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	17	Medi Ambient
Títol 3	05	Gestió de residus procedents d'excavació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 750 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 34)	4,03	0,000	0,00
2	F2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 35)	6,04	0,000	0,00
3	F2RA0102	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Classe I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 36)	10,97	0,000	0,00
4	F2RA0200	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus no especials, Classe II procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 37)	39,30	0,000	0,00
5	F2RA0300	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la deposició controlada dels residus especials, Classe III procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 38)	102,39	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.17.05</b>			<b>0,00</b>

Obra	01	Pressupost SAFARETJOS
Capítol	18	Seguretat i salut
Títol 3	01	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HBC10020	m	Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament. (P - 170)	2,57	600,000	1.542,00
2	H1500010	u	Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 166)	138,47	20,000	2.769,40
3	H1400010	u	Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents. (P - 165)	197,32	20,000	3.946,40
4	HQU10010	u	Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements essencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra. (P - 172)	863,85	12,000	10.366,20

euros

PRESSUPOST \*

Pàg.: 24

5	HQUA0010	u	Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa. (P - 173)	38,21	12,000	458,52
6	H16F0010	u	Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau. (P - 167)	701,09	12,000	8.413,08
7	H6AA0020	m	Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra. (P - 168)	3,65	600,000	2.190,00
8	HBC10030	m	Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge. (P - 171)	2,52	600,000	1.512,00
9	HB2C0010	m	Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs. (P - 169)	18,65	150,000	2.797,50
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.18.01</b>			<b>33.995,10</b>

(\*) Branques incompletes

euros



## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Enderrocs i moviments de terra	394.976,10
Capítol	01.02	Pavimentació	203.660,51
Capítol	01.03	Xarxa de clavegueram	283.515,12
Capítol	01.04	Xarxa d'aigua potable	92.397,05
Capítol	01.05	Xarxa de reg	54.392,23
Capítol	01.06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)	342.734,28
Capítol	01.07	Enllumenat públic	138.501,08
Capítol	01.08	Xarxa de telecomunicacions	24.629,22
Capítol	01.09	Xarxa de gas	5.428,30
Capítol	01.10	Xarxa de semaforització	0,00
Capítol	01.11	Obres de fàbrica	33.428,05
Capítol	01.12	Enjardinament i espais lliures públics	0,00
Capítol	01.13	Senyalització i abalissament	20.203,57
Capítol	01.14	Depuradora	0,00
Capítol	01.15	Estació de bombament d'aigües fecals	0,00
Capítol	01.16	Grup de pressió d'aigua potable	0,00
Capítol	01.17	Medi Ambient	33.803,94
Capítol	01.18	Seguretat i salut	33.995,10
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost SAFARETJOS</b>	<b>1.661.664,55</b>
			<b>1.661.664,55</b>
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost SAFARETJOS	1.661.664,55
			<b>1.661.664,55</b>

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			%
Capítol	01.01	Enderrocs i moviments de terra	23,77
Capítol	01.02	Pavimentació	12,26
Capítol	01.03	Xarxa de clavegueram	17,06
Capítol	01.04	Xarxa d'aigua potable	5,56
Capítol	01.05	Xarxa de reg	3,27
Capítol	01.06	Xarxa elèctrica (AT, MT, BT)	20,63
Capítol	01.07	Enllumenat públic	8,34
Capítol	01.08	Xarxa de telecomunicacions	1,48
Capítol	01.09	Xarxa de gas	0,33
Capítol	01.10	Xarxa de semaforització	0,00
Capítol	01.11	Obres de fàbrica	2,01
Capítol	01.12	Enjardinament i espais lliures públics	0,00
Capítol	01.13	Senyalització i abalissament	1,22
Capítol	01.14	Depuradora	0,00
Capítol	01.15	Estació de bombament d'aigües fecals	0,00
Capítol	01.16	Grup de pressió d'aigua potable	0,00
Capítol	01.17	Medi Ambient	2,03
Capítol	01.18	Seguretat i salut	2,05
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost SAFARETJOS</b>	<b>100,00</b>
			<b>100,00</b>
NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	Pressupost SAFARETJOS	100,00
			<b>100,00</b>

euros



**PRESSUPOST PER CONTRACTE (SENSE IVA)**

Total pressupost Execució Material.....	1.661.664,55 €
6% Benefici Industrial.....	99.699,87 €
13 % Despeses generals.....	216.016,39 €

**Total pressupost per Contracte (sense IVA).....1.977.380,81 €**

(L'import del pressupost per contracte (sense IVA) és de UN MILIÓ NOU-CENTS SETANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)



**PRESSUPOST PER CONTRACTE (AMB IVA)**

Total pressupost Execució Material.....1.661.664,55 €

6% Benefici Industrial.....99.699,87 €

13 % Despeses generals.....216.016,39 €

**Total pressupost per Contracte (sense IVA).....1.977.380,81 €**

16 % IVA.....316.380,93 €

**Total pressupost per Contracte (amb IVA).....2.293.761,74 €**

(L'import del pressupost per contracte (amb IVA) és de DOS MILIONS DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Generalitat de Catalunya  
Departament de Política Territorial  
i Obres Públiques  
Direcció General d'Urbanisme

Comissió d'Urbanisme de Catalunya





**PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ**

Total pressupost per contracte.....	1.977.380,81 €
Imprevistos.....	166.166,46 €
Antena elèctrica.....	1.181.170,00 €
Cànon depuració.....	96.545,34 €
Zones verdes.....	68.230,31 €
Pavimentació de voreres, arbrat i mobiliari urbà.....	215.258,10 €
Pantalles sòniques.....	81.000 €

**Total pressupost per al coneixement de l'administració (sense IVA).....3.785.751,02 €**

L'import del pressupost per al coneixement de l'administració (SENSE iva) és de TRES MILIONS SET-CENTS VUITANTA-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS